


Centro Geográfico del Ejército
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos



CATÁLOGO DE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
DE LA
FRONTERA HISPANO-PORTUGUESA

Reg. 523



**CATÁLOGO
DE
CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
DE LA
FRONTERA HISPANO-PORTUGUESA**

**Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos
Centro Geográfico del Ejército**



MINISTERIO
DE DEFENSA

EJÉRCITO DE TIERRA

DIRECCIÓN
DE SERVICIOS
TÉCNICOS

CENTRO GEOGRÁFICO
DEL EJÉRCITO

Nipo: 076-01-051-9

Depósito Legal: M. 25719-2000

Imprime: Centro Geográfico del Ejército

Publicación de ámbito interno de la Administración del Estado

SUMARIO

Presentación	5
Estructura del Catálogo	7
Catálogo	9
Mapas Generales	11
Galicia	45
León	55
Extremadura	61
Andalucía	69
Índices	83
Geográfico	85
Onomástico	89

PRESENTACIÓN

Uno de los objetivos prioritarios del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército es dar a conocer sus fondos. En esta línea de apoyo y servicio a la investigación, iniciada en 1962 con la publicación del Catálogo de sus Atlas y continuada hasta la fecha, es para este Centro motivo de gran satisfacción presentar ahora el Catálogo de la colección de mapas y planos de la frontera Hispano-Portuguesa conservados en el Archivo.

La frontera, presente en los mapas generales y de las regiones limítrofes ya catalogados, adquiere en esta obra una relevancia especial por ser el elemento del terreno que motiva los levantamientos que nos ocupan.

Desde el punto de vista cronológico, se pueden encontrar documentos desde la segunda mitad del siglo XVIII entre los que sobresalen los del Ingeniero D. Antonio de Gaver, destacando especialmente el volumen y calidad de los mapas y planos procedentes de la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX. En esta época, en la que se concluyen el Tratado de Límites de 1864, el Convenio de División de la Dehesa de la Contienda de 1893 y el Convenio de Límites de 1926, España y Portugal realizan un notable y solidario esfuerzo, mediante la Comisión Mixta Internacional de Límites, para solventar amistosamente los problemas y dotarse de una exacta descripción gráfica de su frontera, representada en 178 documentos compuestos en su totalidad por más de 850 hojas, las cuales han sido además microfilmadas.

El Centro Geográfico del Ejército confía en que la publicación de este Catálogo sirva, a la vez que de obra de referencia, de acicate para los investigadores interesados en la historia de un espacio geográfico tan característico como lo es la frontera entre España y Portugal.

El autor del Catálogo es D. Luis Antonio Magallanes Pernas, Licenciado en Geografía, adjunto a la dirección del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos de este Centro, quien ha realizado una muy meritoria labor, que merece nuestra más sincera felicitación por su iniciativa, esfuerzo y capacidad profesional.

Madrid, junio de 2000

Valentín Martínez Valero

CORONEL JEFE DEL CENTRO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO

ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO

El presente Catálogo de Cartografía Histórica de la Frontera Hispano-Portuguesa, comprende todos los mapas y planos en los que se representa total o parcialmente dicha frontera y en los que ésta es el elemento del terreno origen de los levantamientos.

En los Índices de Cartografía Histórica de España y Portugal publicados por el Centro Geográfico del Ejército se encuentran, como es obvio, documentos en los que aparece trazada la frontera, pero tales documentos no se incluyen en esta obra al no cumplir la premisa última del párrafo anterior.

El catálogo consta de 178 documentos, de los que 123 (69,1%) son manuscritos, 11 (6,2%) impresos, y el resto, 44 (24,7%), copias azográficas o en papel Marión.

Desde el punto de vista cronológico tenemos 23 documentos (12,9%) de la segunda mitad del XVIII; 79 documentos (44,4%) del siglo XIX, correspondiendo 41 al periodo entre 1880 y 1900, y 76 documentos (42,7%) del siglo XX, la mayor parte del primer tercio del mismo.

En cuanto a la distribución geográfica nos encontramos con 97 mapas y planos incluidos en el epígrafe de Generales o grandes zonas, 21 en Galicia, 9 en León, 19 en Extremadura y 32 en Andalucía.

Las fichas de los mapas están redactadas según las normas internacionales especializadas ISBD (CM), International Bibliographic Description (Cartographic Materials), y las Reglas de Catalogación para Materiales Especiales, publicadas por el Ministerio de Cultura.

Los registros constan de encabezamiento, descripción bibliográfica y un apartado de notas, y van acompañados de una reproducción fotográfica en blanco y negro de las piezas.

El encabezamiento principal es el de lugar geográfico, eligiendo, siempre que ha sido posible, un topónimo que abarque todo el territorio representado. La falta de acotación de la mayor parte de los términos usados en dicho encabezamiento obedece a que, al tratarse de un catálogo referido únicamente a la frontera, se ha tomado el todo por la parte.

En el apartado de notas, al que se ha prestado una especial atención dada su importancia en la descripción de cartografía histórica, hemos dado preferencia a los aspectos cartográficos.

La ordenación se ha hecho por áreas geográficas.

El primer grupo lo constituyen los Mapas Generales o de grandes zonas. En éste se han incluido además de los mapas que representan la frontera en su totalidad, aquellos que, aun siendo parciales y teniendo un título individual, se ha podido comprobar que forman parte de "series" o proyectos de descripción de toda o gran parte de la frontera.

A este grupo le siguen otros cuatro correspondientes a las regiones fronterizas españolas ordenadas geográficamente en dirección Norte-Sur.

Dentro de cada grupo los registros están subdivididos, excepto en dos casos, cronológicamente.

El primer caso es el de los mapas del grupo de Generales o grandes zonas que forman parte de "series" o proyectos de descripción global. Éstos se han ordenado geográficamente siguiendo la dirección Norte-Sur, produciéndose alteraciones del orden cronológico entre sí y con los siguientes.

El segundo es el de los mapas de una misma zona (ej.: Villanueva del Fresno) dentro de los grupos regionales. En este caso se ha optado por describirlos juntos y ordenados cronológicamente, pudiendo producirse alteraciones respecto a los anteriores y los siguientes.


En algunas de las piezas descritas figuran dos y tres números que se corresponden con otros tantos documentos en los que el único cambio es el soporte material. Este tratamiento descriptivo conjunto, aunque la signatura topográfica es distinta, sólo se ha aplicado en los casos de mapas en los que se cuenta con un ejemplar manuscrito y otro copia en ozalid o papel Marión o ambos.

El catálogo se completa con dos índices: un *índice de autores y entidades*, en el que se incluyen por orden alfabético todas las personas con alguna responsabilidad en la elaboración de los mapas, y un *índice de lugares geográficos*, que recoge, además de los nombres geográficos de los encabezamientos, algunos de los que figuran en el área de título y en la nota que define el área geográfica concreta del mapa.

CATÁLOGO

**MAPAS GENERALES
O DE GRANDES ZONAS**

FRONTERA HISPANO-PORTUGUESA



1

LEÓN (Región). 175-

[Provincia de Castilla la Vieja: Plano General de la Frontera de Portugal internándose cuatro leguas adentro del Reino de España] / [Antonio de Gaver]; Con mi presencia asistencia sobre el terreno y examen de las operaciones se delineó por Don José Augier, asistencia y aplicación del Ingeniero extraordinario Don José Gandón. - Escala [1:36.000], 2 leguas legales de 5.000 varas [= 23,5 cm].- [175-].

1 mapa en 12 h.: ms., col.; h. de 65 x 105 cm.

Comprende desde el límite de Zamora con Orense hasta el embalse de Sancelle.

Se trata de una copia con el Vº Bº de Gany.

Escalas gráficas además de 2 leguas de 2.500 toesas y 2 horas de camino de 6.000 varas.

Relieve representado por curvas de configuración y normales. Señala zonas de cultivo y arbolado.

Flechas de orientación y lis inscrita en rosa de ocho vientos.

Límites de ducados, encomiendas, marquesados y realengos iluminados en colores.

Señala las líneas de la triangulación.

Se dispone únicamente de 9 hojas (4 a 12).

Con el núm. 2, originales de las hojas 1 y 3.

Ar. I-T. 6-C. 1-1.

2

SALAMANCA (Provincia). 175-

Provincia de Castilla la Vieja: Plano general de la Frontera de Portugal internándose cuatro leguas adentro del Reino de España / Antonio Gaver; Con mi presencia asistencia sobre el terreno y examen de las operaciones se delineó por Don José Augier, con la asistencia y aplicación de Don José Gandón. - Escala [1:36.000], 2 leguas de 5.000 varas [=23,5 cm].- [175-].

1 mapa en 12 h.: ms., col.; h. de 126 x 102 cm o menos.

Comprende el S. de la Provincia de Salamanca y la zona de Lumbrales, Hinojosa de Duero.

Manuscrito firmado y rubricado por Antonio de Gaver.

Escalas gráficas además de 2 leguas de 2.500 toesas y 2 horas de camino de 6.000 varas.

Relieve representado por curvas de configuración y normales. Señala zonas de cultivo y arbolado.

Orientado con lis en rosa de ocho vientos inscrita en círculo.

Título y relación de pueblos que comprende al verso al trasluz.


Límites de encomiendas, ducados, marquesados y realengos iluminados en colores.

Señala las líneas de la triangulación.

Es el mismo mapa que el anterior, si bien en este caso se trata del original de las hojas 1 y 3.

Con el núm. 1, copias de las hojas 4 a 12.

Ar. I-T. 6-C. 1-2.





3

EXTREMADURA. 1751

Provincia de Extremadura: Carta que contiene los pueblos de Villar del Rey, Alburquerque, Cohosera, S. Vicente, Valencia de Alcántara, Carabajo, Santiago y Herrera / José Gandón, y con asistencia del Ingeniero Voluntario D. José Augier, con mi dirección y examen Antonio Gaver; y delineado por José Dausier; copiado por M. Corsino?. - Escala [1:36.000], 2 leguas de 5.000 varas [= 23,4 cm].- 1751 marzo 12.

1 mapa: ms., col.; 91 x 249 cm.

Copia del original fechado en Valverde del Fresno.

Escala gráfica además de 2 leguas de 2.500 toesas y 2 horas de camino de 6.000 varas.

Orientados con media lis.


Relieve representado por sombreado. Señala zonas de cultivo.

Iluminados en colores los límites de ducados, marquesados, realengos, así como de las dehesas.

Señala las líneas de la triangulación.

El número 3a enlaza con la parte este.

Ar. I-T. 6-C. 1-3.



3a

CÁCERES (Provincia). 1751

[Provincia de Cáceres: Plano del terreno inmediato a la frontera con Portugal comprendida entre Segura y la confluencia de Rivera de Calatrucha con el Tajo] / José Gandón, y con la asistencia del Ing.^o Voluntario Joseph Ausier; Con mi dirección y examen Antonio de Gaver; y delineado por Joseph Dausier. - Escala [1:36.000], 2 leguas de 5.000 varas [= 23,4 cm]. - 1751 marzo 12.

1 mapa: ms., col.; 97,5 x 102 cm.

Comprende los pueblos de Segura, Piedras Albas, Estorninos, Alcántara, Mata de Alcántara, Villa del Rey, Brozas y Membrio. Escala gráfica además de 2 leguas de 2.500 toesas y 2 horas de camino de 6.000 varas.

Orientado con lis en rosa de ocho vientos inscrita en círculo.

Relieve representado por curvas de configuración y normales. Señala zonas de cultivo y arbolado.

Límites de encomiendas, realengos y dehesas iluminados en colores.


Señala las líneas de la triangulación.

En el ángulo superior izquierdo "N. 2".

Enlaza con la parte este del mapa núm. 3.

Signatura antigua: Ar. G bis -T. 1-C. 3-25.

Ar. I-T. 6-C. 1-3a.

**3b**

BADAJOZ (Provincia). 1751 (1812)

[Provincia de Badajoz: Plano del terreno inmediato a la frontera con Portugal comprendida entre Campo Maior-Río Gévora y Olivenza] / Por D. Antonio Gaver año 1751; copiado en 1812 por D. Ignacio Mitjana.- Escala [1:36.000].- 1812.

1 mapa: ms., col.: 118 x 131 cm

Comprende las poblaciones de: Badajoz, Talavera la Real, Lobón, Montijo, Elvas, Olivenza, Valverde de Leganés, La Albuera y Corte de Peleas.

Mención de responsabilidad tomada de una nota a lápiz posterior a la fecha del mapa.

Orientado con flecha.

Relieve representado por sombreado. Señala zonas de cultivo y arbolado.

Límites de dehesas iluminados en colores.

En el margen superior a lápiz: "Solo hay esta parte y otro trozo que no une con este de la zona Valencia de Mombuey, Zahinos, Oliva y Jerez de los Caballeros".

Enlaza con la parte sur del mapa núm. 3.

Signatura antigua Ar. G bis - T. 2 - C. 1 - 93.

Ar. I-T. 6-C. 1-3b.

**3c**

BADAJOZ (Provincia). 1751 (1812)

[Provincia de Badajoz: Plano del terreno inmediato a la frontera con Portugal comprendida entre el río Alcarrache y Ribeira de Ardila] / Levantado por D. Antonio Gaver del Real Cuerpo de Ingenieros en el año de 1751; y copiado en el presente por el Subteniente del Bat.^{on} de In.^{es} de Doyle Ignacio Mitjana.- Escala [1:36.000], 2 leguas de 5.000 varas [=23,4 cm].- 1812 noviembre 12.

1 mapa: ms., col.; 122 x 53,5 cm.

Comprende las poblaciones de: Valencia del Mombuey, Oliva de la Frontera, Zahinos y Jerez de los Caballeros.

Manuscrito firmado y fechado en Badajoz.

Escala gráfica además de 2 leguas de 2.500 toesas y 2 horas de camino de 6.000 varas.

Nota: "Estas escalas se han corregido y ajustado a la nueva real Ordenanza de que la vara castellana sea igual a treinta pulgadas y once líneas del pie real, de lo que resulta que la legua legal de 5.000 varas es igual a 2.146 toesas, 5 pies, 11 pulgadas y 4 líneas y por consiguiente las 6.000 varas en que se considera la extensión de una hora de camino corresponden a 2.576 toesas, 2 pies, 4 pulgadas".

Relieve representado por sombreado y curvas de configuración. Señala zonas de cultivo y arbolado.

En el margen superior a lápiz: "Hay otro trozo de la zona Badajoz. Valverde, La Albuera, Talavera, Cortes Peleas, Lobón".

Signatura antigua Ar. G bis - T. 2 - C. 1 - 94.

Ar. I. - T. 6- C. 1- 3c.



4

GALICIA. 1755 (1857)

Mapa o descripción de la parte que corresponde a la Provincia de Galicia enpesando en la Marca de los tres Reynos, Castilla, Galicia y Portugal y finalisa en la costa del mar Oceano, en donde acaba el termino del Lugar de Campos de Sancos en la Punta de S.^{ta} Tecla ... /Antonio de Gaver.- Escala [ca. 1:144.000], 5 leguas de 5.000 varas [=14,3 cm].- 1755 enero 16.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 50 x 91 cm.

Resto de título: "con ajustadas operaciones geométricas la posición de los lugares yncluidos quatro leguas adentro de la línea que sirve de Demarcación y divide los Reynos de España y Portugal como así mismo delineadas las sinuosidades de ella, confina con nuestra parte la Provincia detrás los Montes".


Fecha en Puebla de Sanabria.

Bajo la firma de Gaver: "Octubre 22 – 1857. Es copia del original que existe en el depósito de Ingenieros del ejto. El jefe de la secn. A. Planell".

Escalas gráficas además de 5 leguas de 2.500 toesas y 5 horas de camino de 6.000 varas castellanas.

Sin altimetría.

Ar. I-T. 6-C. 1-4.



5

LEÓN (Región). 1753

Mapa de la frontera de Portugal con el terreno y poblaciones, cuatro leguas adentro, confinando con las provincias de Abeiro y Tras los Montes en el reino de Portugal ... / Antonio de Gaver.- Escala [ca. 1:144.000], 5 leguas de 5.000 varas [= 14,4 cm].- 1753 mayo 31.

1 mapa: ms., col.; 72 x 184 cm.

Resto de título: "Terminada su extensión a la Yzquierda, por [...] las sierras de Gata, y Francia en el lugar de Balverde del Fresno (A los 40 Grados y 29 Minutos de latitud con 14 y 45 de longitud) y a la derecha por la de Galicia, divididas con la Sierra del Conde, Jurisdicción de la Puebla de Sanabria (Situada en 41 Grados y 55 minutos de Latitud, con 14 y 43 de Longitud) en el que se manifiestan los terrenos, Rios, Arroyos y Colinas, por [...] eñalados los Bados que pueden serbir de Yntroducción a uno y otro Reyno, anotados los puestos que se guarnesen y reputan por fortificaciones y las alturas mas ymmediatas que se reconosen aptos para fortificarse, y por escusar la superfluidad del papel no se señala la pociion de Ledesma, Zamora que juntos con Ciudad Rodrigo (que se [...] de Segunda Línea, de Repuestos y Cuerpos de reserva".

Manuscrito firmado y fechado en Puebla de Sanabria.

Escala gráfica además de 5 leguas de 2.500 toesas y 5 horas de camino de 6.000 varas.

Relieve representado por sombreado. Señala zonas de cultivo y arbolado.


Orientado con lis en rosa de ocho vientos.

Inserta relación de puestos fortificados de España y Portugal con expresión de su longitud y latitud, y relación alfabética de pueblos con el número de vecinos.

Bajo el título: "Lo mismo se previno en el Mapa ydeal que sin escrupuloso Rigor Geométrico, se yncluyó para ynteligencia de las Relaciones de esta Provincia en 1 de abril de 1752 a las que se debe acudir y tener a la vista al tiempo de reconocer este Mapa".

En la parte inferior nota sobre "los puestos que se reputan por fortificaciones y sirven de barrera..."

Ar. I-T. 6-C. 1-5.



6

LEÓN (Región). 1753 (1857)

Mapa de la frontera de Portugal con el terreno y poblaciones, cuatro leguas adentro, confinando con las provincias de Abeiro y Tras los Montes en el reino de Portugal ... / Antonio de Gaver.- Escala [ca. 1:144.000]. 5 leguas de 5.000 varas [=14.4 cm].- 1753 mayo 31.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 72 x 184 cm.

Resto de título: "Terminada su extensión a la Yzquierda, por [...] las sierras de Gata, y Francia en el Lugar de Balverde del Fresno (A los 40 Grados y 29 Minutos de Latitud con 14 y 45 de Longitud) en el que se manifiestan los terrenos, Rios, Arroyos y Colinas, por [...] añalados los Bados que pueden serbir de Yntroducción a uno y otro Reyno, anotados los puestos que se guarnesen y reputan por fortificaciones y las alturas mas ymmediatas que se reconocen aptos para fortificarse, y por escusar la superfluidad del papel no se señala la pocición de Ledesma, Zamora que juntos con ciudad Rodrigo (que se [...] de Segunda Linea, de Repuestos y Cuerpos de reserva".

Manuscrito firmado y fechado en Puebla de Sanabria.

Escala gráfica además de 5 leguas de 2.500 toesas y 5 horas de camino de 6.000 varas.

Relieve representado por curvas de configuración.

Señala zonas de cultivo y arbolado.

Orientado con lis en rosa de ocho vientos.

Inserta relación de puestos fortificados de España y Portugal con expresión de su longitud y latitud, y relación alfabética de pueblos con el número de vecinos.

Bajo el título: "Lo mismo se previno en el Mapa ydeal que sin escrupuloso Rigor Geométrico, se yncluyó para ynteligencia de las Relaciones de esta Provincia en 1 de abril de 1752 a las que se debe acudir y tener a la vista al tiempo de reconocer este Mapa".

En la parte inferior nota sobre "los puestos que se reputan por fortificaciones y sirven de barrera ...".

En el margen inferior, fuera de marco: "Madrid 16 de sep. de 1857. Es copia del original facilitado por el Sr. Coello. El Jefe de la Secn. Alejandro Planell".

Ar. I-T. 6-C. 1-6.



6a

EXTREMADURA. 1751

Mapa y descripción de la parte que corresponde a la Provincia de Extremadura empesando en donde acavan los términos de Encinasola y Fregenal de la Sierra (este a los 37 gs. 54 mtos. de latitud y 14 gs. 45 mtos. de lonxitud) y finaliza en el término de Valverde del Fresno, a los 40 gs. 29 mtos. de latitud y 11 gs. 45 mtos. de lonxitud ... / Dn. Antonio de Gaver.- Escala [ca. 1:144.000], 16 leguas legales de a cinco mil varas de Castilla cada una. siendo de treinta pulgadas y onze líneas del pie de Rey la vara [= 46,5 cm].- 1751 abril 1.

1 mapa: ms., col.; 102 x 140 cm.

Resto de título: "Zeñalada con ajustadas opraciones geométricas la posición de los lugares yncluidos quatro leguas adentro de la linea que sirve de demarcación. y divide los reynos de España y Portugal: como assi mismo delineadas las sinuosidades de ella: confina con nuestra parte la Provincia de Alentexo parte de la Extremadura Portuguesa y de la Provincia de Abeiro".

Manuscrito firmado y fechado en Ciudad Rodrigo.

Escala gráfica además de 16 horas de camino a 6.000 varas de Castilla cada una y 16 leguas de 2.500 toesas.


Relieve representado por sombreado. Señala zonas de cultivo y arbolado.

Orientado con tres lises en rosas de 16 vientos inscritas en círculo. Bajo el título nota sobre las relaciones que se remiten relativas a puestos fortificados, descripción del terreno y plazas principales del Reino vecino; orientación del mapa y sobre latitudes y longitudes de los distintos lugares.

En la mitad inferior izquierda relación de pueblos y cuadro estadístico de los mismos con información de: nº de casas, vecinos, mujeres viudas, casadas y solteras, nº de los que pueden tomar armas, conventos, hospitales, castillos, producción agropecuaria, fuentes y ermitas.

Signatura antigua Ar. G bis - T. 1-C. 3-3.

Ar. 1-T. 6-C. 1-6a.



7

HUELVA (Provincia). 175-

Mapa y exacta descripción de la parte que corresponde a la Provincia de Andalucía empesando desde la Ciudad de Ayamonte ..., y acaba en la Villa de Fregenal de la Sierra ... señalada con exactas operaciones geométricas la posición de los lugares incluidos 4 leguas hacia dentro de la linea que sirve de demarcación y divide los Reynos de Portugal y España ... / Antonio Gaver. - Escala [ca. 1:144.000]. 2 leguas de 5.000 varas [=5,8 cm].- [ca. 175-].

1 mapa: ms., col.; 47 x 143 cm.

Resto de título: "como tambien las cinocidades de esta confinando por esta parte la Prova. del Algarve, desde Castromarin hasta la unión de Gaudiana y Chansa. empesando desde aquí la de Alentejo, que procigue en adelante. y contermina con Extremadura: además de las tres Relaciones que se remiten para la individual inteligencia. se propone el resumen de la existencia de las Poblaciones. no habiendo observado el Orientar esta Carta según practica y se tiene prevenido por Ordenanza. por excuzar la extencion preciza del papel. que inu-

tilmente yncluiría, guardando en el quadro el paralelismo del Meridiano y porque de este modo se proporciona mas a la vista el terreno confinante de Portugal”.

Escala gráfica además de 2 horas de camino de 6.000 varas y 2 leguas de 2.500 toesas.


Orientado con lis en estrella de ocho puntas.

Relieve representado por sombreado.

Indica los límites de dehesas, señoríos y realengos.

En la parte inferior tabla de longitudes y latitudes de los puestos fortificados en las provincias de Algarve y Alentejo con las leguas de distancia de la línea.

Ar. I-T. 6-C. 1-7.



8

HUELVA (Provincia). 175-

Mapa y exacta descripción de la parte que corresponde a la Provincia de Andalucía empesando desde la Ciudad de Ayamonte ..., y acaba en la Villa de Fregenal de la Sierra... señalada con exactas operaciones geométricas la posición de los lugares incluidos 4 leguas hacia dentro de la línea que sirve de demarcación y divide los Reynos de Portugal y España... – Escala [ca. 1:144.000], 2 leguas de 5.000 varas [=5,8 cm].- [175].

1 mapa: ms., col.; 47 x 143 cm.

Resto de título: “como tambien las cinocidades de esta confinando por esta parte la Prova. del Algarve, desde Castromarin hasta la unión de Guadiana y Chansa, empesando desde aquí la de Alentejo, que procigue en adelante, y contermina con Extremadura: además de las tres Relaciones que se remiten para la individual inteligencia, se propone el resumen de la existencia de las Poblaciones, no haviendo observado el Orientar esta Carta según practica y se tiene prevenido por Ordenanza, por excuzar la extencion preciza del papel, que inutilmente yncluiría, guardando en el quadro el paralelismo del Meridiano y porque de este modo se proporciona mas a la vista el terreno confinante de Portugal”.

Escala gráfica además de 2 horas de camino de 6.000 varas y 2 leguas de 2.500 toesas.

Orientado con lis en estrella de ocho puntas.

Relieve representado por sombreado.

Indica los límites de dehesas, señoríos y realengos.

En la parte inferior tabla de longitudes y latitudes de los puestos fortificados en las provincias del Algarve y Alentejo con las leguas de distancia de la línea.

Con anotaciones manuscritas de Coello.

Ar. I-T. 6-C. 1-8



8a

ESPAÑA. 1755 (185-)

Mapa o Carta Geográfica de una porción de las quatro Provincias con la exacta demarcación de la línea que divide este Reyno con el de Portugal ... / Antonio de Gaver.- Escala [ca. 1:435.000], 10 leguas legales de 5.000 varas castellanas cada una [=9,6 cm].- 1755 febrero 5.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 51 x 139 cm.

Resto de título: "cuyas explicaciones particulares estan en los mapas parciales que se han remitido aia Corte y a V.E. y en donde sedevera acudir pues sin esta circunstancia no fuera esta de la utilidad que se prete de para el fin que sea dispuesto. como asimismo son presisias las Relaciones remitidas en las mismas fechas"

Baio el título: "Cuadro de reunión de los trabajos del Ingeniero Don Antonio de Gaver sobre esta frontera existentes en el Depósito de la Guerra".

Manuscrito firmado y fechado en Puebla de Sanabria.

Escala gráfica además de 10 leguas de 10 horas de camino de 6.000 varas castellanas por hora.

Relieve de perfil.


Orientado con flecha.

Recuadro en rojo para las hojas del mapa en escala 1:275.000 (números 1 a 3c) y línea naranja para las del mapa en escala 1:144.000 (números 4 a 8).

En el margen inferior: "Es copia de otra facilitada a este Depósito y confirmada por el original que existe en el Archivo del Cuerno de Ingenieros. El Jefe de la Sección 1. Planell"

Signatura antigua: Ar. G bis - T. I-C. 1-4.

Ar. I-T. 6-C. 1-8a.



9

ESPAÑA. Parcial. 175-

Mapa de la parte de Castilla, Extremadura y Andalucía próxima a la frontera con Portugal.- Escala [ca. 1:150.000], 10 leguas de 5.000 varas [= 9,7 cm].- [175-].

1 mapa: ms. col., 43 x 130 cm.

Comprende desde Villanueva de la Sierra hasta Ayamonte.


Escala gráfica además de 10 leguas de 2500 toesas y 10 horas de camino de 6.000 varas.

Orientado con lis.

Límites iluminados a la acuarela.

Relieve de perfil.

Ar. I-T. 6-C. 1-9.



10

BEIRA ALTA. 1762

Mapa de la Frontera de Portugal que media entre los rios Duero y Tajo y en que se manifiestan los arroyos, caminos y lugares que ocupó el Exército del Rey.- Escala [ca. 1:300.000], 10 leguas [= 14,2 cm].- [ca. 1762].

1 mapa: ms., col.; 43 x 62 cm.

Comprende la zona entre Torre de Moncorvo y Thomar.
Relieve representado por sombreado.

Bajo el título: "Los campamentos se señalan en líneas coloradas".

Corresponde a las operaciones del Ejército español en 1762 contra Portugal, consecuencia del Pacto de Familia de los Borbones, en el que Francia, aliada de España contra Inglaterra, influye sobre Carlos III para que invada Portugal.

Ar. I-T. 6-C. 1-10.



11

ESPAÑA. Parcial. 1766

Mapa en que se manifiesta parte de la frontera de Portugal, la de Castilla la Vieja, confines de Galicia y Provincia de Extremadura, con los caminos y rios: como también los Parages en que camparon las tropas del Rey en los años de 1762 y 63 / Cayetano Zappino.- Escala [ca. 1:450.000], 20 leguas de 2.500 toesas cada una [= 22,5 cm].- 1766 julio 10.

1 mapa: ms., col.; 60 x 91 cm.

Comprende desde Monterrey hasta la confluencia del río Zezere con el Tajo.

Fecha en Ciudad Rodrigo.

Orientado con dos lises en sendas estrellas de ocho puntas.

Relieve de perfil.

Proporciona abundante información de la hidrografía y caminos.

Ar. I-T. 6-C. 1-11.



12

PORTUGAL. Final S. XVIII

Carte generale du Royaume de Portugal ou paroissent les Frontieres d'Espagne.- Escala [ca. 1:375.000], 10 leguas del pais [= 16,4 cm].- [Final S. XVIII].

1 mapa: ms., col.; 111 x 184 cm.

Manuscrito en tinta negra y roja para la toponimia referida a la hidrografía y símbolos que representan las poblaciones.

Relieve de perfil.

Iluminada en carmín la línea fronteriza.

La situación de las poblaciones no es muy exacta.

Ar. I-T. 6-C. 1-12.



13

ESPAÑA. Parcial. 1827

Plano de parte de la Frontera de Portugal : Formado por los documentos que se hallan en el Depósito General de la Guerra.- Escala [ca. 1:450.000], 20 leguas de 2.500 toesas [= 22.1 cm].- [S.l.: s.n.], 1827.


1 mapa; 68 x 101 cm.

Orientado con media lis en estrella de ocho puntas.

Relieve representado por normales.

Cartela para el título, con guirnalda entre dos espadas.

Ar. I-T. 6-C. 1-13.



14

PONTEVEDRA (Provincia). 1861-64

Croquis de la parte de Frontera entre la Provincia española de Pontevedra y Portugal / José de Castro. Tcol. Comandante de E.M. - Escala aproximada 1:100.000.- [1861-64].

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 50 x 77 cm.

Comprende parte de la frontera entre la desembocadura del río Miño y la confluencia de éste con el Barjas.

Orientado con flecha.

Relieve representado por curvas de nivel.

Signos convencionales para la frontera y para el límite de provincias.

Relación de Conttiendas, señaladas en amarillo.

Precede a la firma del autor: "Copia de un arreglo tomado de las cartas geográficas y actas".

Es la hoja 1ª de un conjunto de 6 que comprenden la frontera desde la desembocadura del Miño hasta Badajoz.

Se dispone de otro ejemplar manuscrito sin firma, núm. 14 bis.

Ar. I-T. 6-C. 1-14.



15

ORENSE (Provincia). 1863

Croquis de una parte de la Frontera entre la Provincia Española de Orense y Portugal, desde el punto en que el Río Miño deja de ser raya hasta el denominado Castillo de Sandin / José de Castro. Tcol. Comandante de E.M.- Escala aproximada 1:100.000.- 1863 marzo.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 52 x 54 cm.

Manuscrito firmado y fechado en Badajoz.

Orientado con dos flechas, señalando el N. Geográfico y magnético.

Relieve representado por curvas de nivel.

Signos convencionales para: pueblos del Coto Misto, límites del coto, límites que en las contiendas señalan los españoles y portugueses y frontera no cuestionada.

Nota indicando: "Las porciones del plano lavadas en amarillo son los terrenos que existen en cuestión".


Relación de los incluidos en esta hoja, con los pueblos interesados en cada uno de ellos.

Precede a la firma del autor: "Reconocimiento verificado en 1862, por comisionados de ambos reinos con Teodolito y brújula".

Es la hoja 2ª (1ª parte) de un conjunto de 6 que comprende la frontera desde la desembocadura del Miño hasta Badajoz.

Se dispone de otros dos ejemplares, sin fecha ni firma, núm. 15 bis.

Ar. I-T. 6-C. 1-15.



16

ORENSE (Provincia). 1863

Continuación del croquis de la parte de Frontera entre la Provincia de Orense y Portugal, desde el Castillo de Sandin hasta el Límite con Castilla Provincia de Zamora / José de Castro. Tcol. Comandante de E.M.- Escala aproximada 1:100.000.- 1863 septiembre.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 50 x 95 cm.

Manuscrito firmado y fechado en Badajoz.

Orientado con dos flechas, señalando el N. geográfico y magnético.

Relieve representado por curvas de nivel.

Signos convencionales para: Frontera, raya pretendida en cada cuestión por españoles y portugueses, pueblos promiscuos y término municipal español y portugués de Cambedo.


Nota: "Las porciones lavadas de amarillo son los Terrenos cuestionados".

Relación de los incluidos en esta hoja, con los pueblos interesados en cada uno de ellos.

En el margen inferior: "Reconocimiento verificado en 1863 por comisionados de ambos reinos con teodolito y brújula".

Es la hoja 2ª (2ª parte) de un conjunto de 6 que comprenden la frontera desde la desembocadura del Miño hasta Badajoz.

Ar. I-T. 6-C. 1-16.



17

ZAMORA (Provincia). 1861-64

Croquis de la parte de Frontera entre la provincia española de Zamora y Portugal / José de Castro. Tcol. Comandante de E.M. - Escala aproximada 1:100.000.- [1861-64].

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 100 x 87 cm.

Orientado con flecha.

Relieve representado por curvas de nivel.

Lavado en amarillo la contienda sostenida entre Castromil y Moimenta (Portugal).


Nota indicando que los signos convencionales son los mismos que en las hojas anteriores.

En otra nota se advierte que es copia de un arreglo hecho, siendo los datos, las cartas geográficas y las Actas de la Comisión mixta de Límites.

Es la hoja 3ª de un conjunto de 6 que comprenden la frontera desde la desembocadura del Miño hasta Badajoz.

Se dispone de otro ejemplar manuscrito, sin firma, núm. 17 bis.

Ar. I-T. 6-C. 1-17.



18

SALAMANCA (Provincia). 1861-64

Croquis de la parte de Frontera entre la provincia española de Salamanca y Portugal / José de Castro. Tcol. Comandante de E.M. - Escala aproximada 1:100.000.- [1861-64].

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 130 x 99 cm.

Orientado con flecha.


Relieve representado por curvas de nivel.

Nota indicando que los signos convencionales son los mismos que en las hojas anteriores, en este caso al no figurar terrenos en cuestión, únicamente para frontera y límite de provincias.

Es la hoja 4ª de un conjunto de 6 que comprenden la frontera desde la desembocadura del Miño hasta Badajoz.

Se dispone de otro ejemplar manuscrito, sin firma, núm. 18 bis.

Ar. I-T. 6-C. 1-18.



19

CÁCERES (Provincia). 1864

Croquis de la parte de Frontera entre la provincia española de Cáceres y Portugal / José de Castro. Tcol. Comandante de E.M. - Escala aproximada 1:100.000.- 1864.

1 mapa: ms., col.; 127 x 100 cm.

Orientado con flecha.

Relieve representado por curvas de nivel.


Nota indicando que los signos convencionales son los mismos que en las hojas anteriores, en este caso al no figurar terrenos en cuestión, únicamente para frontera y límite de provincias.

En otra nota: "Reconocimiento verificado parte de él, en 1864, y la frontera húmeda arreglo de los Mapas y Actas".

Es la hoja 5ª de un conjunto de 6 que comprenden la frontera desde la desembocadura del Miño hasta Badajoz.

Se dispone de otro ejemplar manuscrito, sin fecha ni firma, núm. 19 bis.

Ar. I-T. 6-C. 1-19.



20

BADAJOS (Provincia). 1861-64

Croquis de una parte de Frontera entre la provincia española de Badajoz y Portugal / José de Castro. Tcol. Comandante de E.M. - Escala aproximada 1:100.000.- 1861-64.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 64 x 77 cm.

Comprende desde el límite con la provincia de Cáceres hasta la confluencia del Caya con el Guadiana.

Orientado con flecha.

Relieve representado por curvas de nivel.

Nota indicando que los signos convencionales son los mismos que en las hojas anteriores, en este caso: frontera, límite de provincias y límite que en las Contendias señalan los españoles.

Lavados en amarillo las teorías o terrenos comunes.

Relación de los incluidos en esta hoja, con los pueblos interesados en cada uno de ellos.

Reconocimiento verificado en 1861 y 1864.


Nota indicando que en la confluencia del Caya con el Guadiana, termina el reconocimiento de la frontera objeto del Tratado de Límites que se negocia entre ambos reinos.

Es la hoja 6ª y última de un conjunto que comprende la frontera desde la desembocadura del Miño hasta Bojzoz.

Se dispone de otro ejemplar manuscrito, sin fecha ni firma, núm. 20 bis.

Ar. I-T. 6-C. 1-20.

**MAPA DE LA FRONTERA
HISPANO PORTUGUESA
EN ESCALA 1:50.000**



21


MIÑO (Pontevedra) (Río). 1886

[Plano del río Miño e inmediaciones desde su desembocadura hasta Angudes y Condado] / El Jefe de la Comisión Máximo Ramos. [Comisión de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:50.000.- 1886 abril 1.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 61 x 148 cm.

Manuscrito firmado y fechado en Viana do Castelo
Orientado con dos flechas, señalando el N. geográfico y magnético.
Relieve representado por curvas de nivel.
No aparece marcada la línea de frontera.

Ar. I-T. 6-C. 1-21.



22

ORENSE (Provincia). 1887

Plano de la Frontera entre los ríos Miño y Limia / El Jefe de la Comisión Máximo Ramos. Comisión de Límites entre España y Portugal.- Escala 1:50.000.- 1887 marzo 1.


1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 90 x 49 cm.

Comprende el terreno inmediato a las márgenes de los ríos Borjas y Castro Laboreiro.

Manuscrito firmado y fechado en Lisboa.

Orientado con dos flechas, señalando al N. geográfico y magnético.
Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

Ar. I-T. 6-C. 1-22.



23

ORENSE (Provincia). 1888

Carta de la Frontera [entre las provincias de Orense y Tras os Montes desde el río Limia hasta Travancas-Florderrey] / Comisión de Límites entre España y Portugal; Máximo Ramos. Emilio Godínez. Miguel Correa.- Escala 1:50.000.- Año 1888.

1 mapa en 2 h.: ms., col., sobre tela para planos; 65 x 186 cm.

Orientado con dos flechas, señalando el N. geográfico y magnético. Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados. Señalados los mojones desde el nº 55 al 272.

Ar. I-T. 6-C. 1-23.



24

ZAMORA (Provincia). 1892

Carta de la Frontera del Duero / Comisión de Límites entre España y Portugal; Máximo Ramos. Emilio Godínez. Miguel Correa.- Escala 1:50.000.- Año 1892.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 112 x 94 cm.

Comprende desde Paradinha-Latedo al N., hasta Semdim-Palazuelo de Sayago al S.


Orientado con dos flechas, señalando el N. geográfico y magnético. Relieve representado por curvas de nivel de 25 m. de equidistancia y puntos acotados.

No figura marcada la línea de frontera del Duero.

Señala los mojones desde el nº 38 al 484.

En la parte superior: Hoja 1ª. Faltaría la 2ª hoja.

Ar. I-T. 6-C. 1-24.



25

TAJO (Cáceres) (Río). 1890


Carta de la Frontera del Tajo / Comisión de Límites entre España y Portugal; Máximo Ramos. Emilio Godínez. Miguel Correa.- Escala 1:50.000.- Año 1890.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 96 x 124 cm.

Orientado con dos flechas, señalando el N. geográfico y magnético. Relieve representado por curvas de nivel de 25 m de equidistancia y puntos acotados.

En la parte superior: Hoja única.

Ar. I-T. 6-C. 1-25.



26

EXTREMADURA. 1892-1893

Carta de la Frontera del Tajo al Guadiana : Comisión de Límites entre España y Portugal. El Jefe de la Comisión Máximo Ramos.- Escala 1:50.000.- 1892-1893.

1 mapa en 2 h.: ms., col.: 215 x 95 cm.

Manuscrito firmado y fechado en Viana do Castelo el 1 de julio de 1893 la hoja 1ª y el 1 de julio de 1892 la hoja 2ª.


Bajo el título: año 1889.

Relieve representado por curvas de nivel de 25 metros de equidistancia y puntos acotados.

No figura marcada la línea de frontera del río Sever.

Señala los mojones desde el núm. 674 al 801.

Ar. I-T. 6-C. 1-26.



27

ESPAÑA. 1883-1912

[Croquis de parte de la frontera de España y Portugal] / [Comisión internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala [1:50.000].- [1883-1912].


1 mapa en 34 h.: ms., col., en papel vegetal; h. de diferentes dimensiones.

Comprende la zona correspondiente al Tratado de Límites de 1864 y parte de la del Tratado de 1926.

Se trata, posiblemente, de los trabajos preparatorios de la Carta Corográfica de la Frontera.

En algunas hojas cuadrícula de 10,8 ó 5 km. Seis hojas sin toponimia.

Ar. I-T. 6-C. 1-27.



28

PORTUGAL. Parcial. 1894

Carta Itineraria da 3ª divisao Militar / José Manuel d'Elvás Cardeira.- Escala 1:250.000.- [s.l.: s.n.], 1894.

1 mapa: col.: 76 x 114 cm.


Comprende desde los 42º a los 41º N. y desde 0º a 3º E. de Lisboa. Desde el Duero al S. hasta la frontera con Galicia.

Red geográfica de 1º en 1º.

Signos convencionales para: núcleos de población, estaciones de ferrocarril y postales, puntos trigonométricos de 1º. orden y divisiones administrativas.

Falta parte de la zona superior izquierda.

Ar. I-T. 6-C. 1-28.



29

ESPAÑA. 1883-1893

[Carta de la Frontera entre España y Portugal] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:50.000.- [1883-1893].

1 mapa en 22 h.: rep. fotográfica; h. de diferentes dimensiones.

Comprende la parte de la frontera desde Cela-Abajo hasta Badajoz. Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados. Cada hoja compuesta de varias fotografías pegadas.

Ar. I-T. 6-C. 1-29.

CARTA COROGRÁFICA DE LA FRONTERA

30

ESPAÑA. 1904

Carta corográfica de la Frontera: [correspondiente al Tratado de Límites de 1864] / Levantada en escala de 1:50.000 bajo la dirección de los señores comisarios de ambas naciones D. Máximo Ramos y Orcajo y D. Sebastiao Lopez Calheiros e Menezes; Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal.- Escala 1:50.000.- Publicada siendo Comisario D. Emilio Godinez y Esteban A^o 1904.

1 mapa en 22 h.: ms., col.; h. de 70 x 100 cm. + 2 h.

Faltan las hojas 13 a 19.

Comprende:

1. Frontera del río Miño / Emilio Godinez, Urbano Más, Fernando Magalhaes, José de Souza.
2. Frontera del río Miño / Emilio Godinez, Urbano Más, Fernando Magalhaes, José de Souza.
3. Frontera entre los ríos Miño y Limia / Emilio Godinez, Urbano Más, José M. d'Elvás, José de Souza.
4. Frontera entre el río Limia y Tâmega / Emilio Godinez, Miguel Correa, José d'Elvás, Gaspar d'Azevedo.
5. Frontera entre los ríos Limia y Tâmega / Emilio Godinez, Miguel Correa, José M. d'Elvás, Gaspar d'Azevedo.
6. Frontera entre los ríos Tâmega y Duero / Emilio Godinez, Miguel Correa, José d'Elvás, Gaspar d'Azevedo.
7. Frontera entre el Penedo de los Tres Reinos y el río Duero / Emilio Godinez, José d'Elvás.
8. Frontera entre los ríos Duero y Tajo / Emilio Godinez, Miguel Correa, José d'Elvás, Gaspar d'Azevedo.
9. Frontera del río Duero / Emilio Godinez, José d'Elvás.
10. Frontera del río Duero / Emilio Godinez, Miguel Correa, José d'Elvás, Gaspar d'Azevedo.
11. Frontera entre los ríos Duero y Agueda / Emilio Godinez, Miguel Correa, José d'Elvás, Gaspar d'Azevedo.
12. Frontera del río Turones / Emilio Godinez, Miguel Correa, José d'Elvás, Gaspar d'Azevedo.
20. Frontera entre los ríos Sever y Gévora / Emilio Godinez, Miguel Correa, José d'Elvás, Gaspar d'Azevedo.



21. Frontera entre los ríos Tajo y Guadiana / Emilio Godinez, José d'Elvás.

22. Frontera entre los ríos Tajo y Guadiana / Emilio Godinez, José d'Elvás.

Escalas gráficas de 10.000 metros, 1 legua itineraria española y 1 legua itineraria portuguesa.

Red geográfica de 10' en 10'. Cuadrícula de 8 km en longitud y 5 km en latitud.


Relieve representado por curvas de nivel y sombreado.

Firmadas por Emilio Godinez.

Coordenadas referidas al meridiano de Lisboa.

Acompañado de dos hojas, una con título, mención de responsabilidad y fecha y otra de distribución y signos convencionales.

Ar. I-T. 6-C. 2-30.



31

ESPAÑA. 1883-1893

Carta corográfica de la Frontera: [correspondiente al Tratado de Límites de 1864] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:50.000.- [1883-1893].

1 mapa en 22 h.: ms., col.; h. de 70 x 100 cm.


Faltan las hojas 6 y 7.

Comprende la frontera desde la desembocadura del Miño hasta la confluencia del Caya con el Guadiana.

Escalas gráficas de 10.000 metros, 1 legua itineraria española y 1 legua itineraria portuguesa.

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

Ar. I-T. 6-C. 2-31.



32

ESPAÑA. 1883-1893 (1910?)

Carta Chorográfica dos Limites de Fronteira: [correspondiente al Tratado de Límites de 1864] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:50.000.- [Lisboa]: A Editora, [1910?] (M. Diniz, lith.).

1 mapa en 22 h.: col.; h. de 65 x 87 cm.

Comprende la frontera desde la desembocadura del Miño hasta la confluencia del Caya con el Guadiana.

Escalas gráficas de 10.000 metros, 1 legua itineraria española y 1 legua itineraria portuguesa.

Coordenadas referidas al meridiano de Lisboa.

Red Geográfica de 10' en 10'. Cuadrícula de 8 km en longitud y 5 km en latitud.


Relieve representado por curvas de nivel de 25 m de equidistancia.

Signos convencionales para la línea de frontera, límite de distrito o provincia y marcos de frontera artificiales y naturales.

En algunas hojas figura la fecha en que han sido rectificadas 1907-1910.

El levantamiento original se realizó entre los años 1883 y 1893.

Ar. I-T. 6-C. 3-32.



33-34

ESPAÑA. 1928

Carta Chorographica dos Limites de Fronteira: [correspondiente al Tratado de Límites de 1864] [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal]; M.F. cop. - Escala 1:50.000.- 1928.

1 mapa en 22 h.: ms., sobre tela para planos: h. de 67 x 90 cm.

Falta la hoja 22.

Comprende la frontera desde la desembocadura del Miño hasta la muga 795 junto al puesto fiscal da Caseta.

Escalas gráficas de 10.000 metros, 1 legua itineraria española y 1 legua itineraria portuguesa.

Coordenadas referidas al meridiano de Lisboa. Red geográfica de 10' en 10'. Cuadrícula de 8 km en longitud y 5 km en latitud.

Relieve representado por curvas de nivel de 25 m de equidistancia. Signos convencionales para la línea de frontera, límite de distrito o provincia y marcos de frontera artificiales y naturales.


En algunas hojas figura la fecha en que han sido rectificadas 1907-1910.

En la hoja 8: "M.F. COP. 1928". En la 1: "recibida en mayo 1942 de la Embajada en Lisboa".

El levantamiento original se realizó entre los años 1883 y 1893.

Copia del núm. 32, el núm. 34 copia en ozalid.

Ar. I-T. 6-C. 2-33-34.



35

ESPAÑA. Sur. 1907-1913

Carta corográfica de la Frontera: [correspondiente a la zona sin Tratado y a la del Convenio de 1926] [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:50.000.- [1907-1913].

1 mapa en 8 h.: ms., col.: h. de 70 x 100 cm.

Falta la hoja 26.

Comprende la frontera desde la confluencia del Caya con el Guadiana hasta la desembocadura de este último.


Escalas gráficas de 10.000 metros, 1 legua itineraria española y 1 legua itineraria portuguesa.

Cuadrícula de 8 km en longitud y 5 km en latitud.

Relieve representado por curvas de nivel.

En cada una de las hojas nota indicando que la línea de trazos es la que sirve en la actualidad de límite y que su trazado definitivo ha de ser objeto de otro Tratado de Límites. En la hoja 25 se indica además que la línea de cruces señala la frontera convenida en el tratado de 1893 para la Dehesa de la Contienda.

Ar. I-T. 6-C. 4-35.

**36-37**

ESPAÑA. Sur. 1907-1913

Carta corográfica de la Frontera: [Correspondiente a la zona sin Tratado y a la del Convenio de 1926] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:50.000.- [1907-1913?].

1 mapa en 8 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 68 x 97 cm.

Comprende la Frontera desde la confluencia del Caya con el Guadiana hasta la desembocadura de este último.

Escalas gráficas de 10.000 metros, 1 legua itineraria española y 1 legua itineraria portuguesa.

Cuadrícula de 8 km en longitud y 5 km en latitud.


Relieve representado por curvas de nivel.

En cada una de las hojas nota indicando que la línea de trazos es la que sirve en la actualidad de límite y que su trazado definitivo ha de ser objeto de otro Tratado de Límites. En la hoja 25 se indica además que la línea de cruces señala la frontera convenida en el tratado de 1893 para la dehesa de la Contienda.

El núm. 37 copia en ozalid.

Ar. I-T. 6-C. 4-36-37.

PLANO DE LA LÍNEA FRONTERIZA ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL EN ESCALA 1:10.000

**38**

ORENSE (Provincia). 1896

[Plano de la línea fronteriza comprendida entre los ríos Miño y Limial] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1896].

1 plano en 9 h.: ms., col., sobre papel vegetal; h. de 61 x 51 cm + 1 h. de distribución.

Comprende el terreno inmediato a las márgenes de los ríos Borjas y Castro Laboreiro, desde el hito núm. 1 al 54.


Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.

Cuadrícula de 2 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Anotaciones a lápiz.

Ar. I-T. 7-C. 1-38.



39-40

ORENSE (Provincia). 1896

Plano de la línea fronteriza comprendida entre los ríos Miño y Limia / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1896].

1 plano en 9 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 65 x 48 cm + 1 h. de distribución.

Comprende el terreno inmediato a las márgenes de los ríos Borjas y Castro Laboreiro, desde el hito núm. 1 al 54.

Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.

Cuadrícula de 2 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

El núm. 40 copia en ozalid.

Ar. I-T. 7-C. 1-39-40



41

ORENSE (Provincia). 1896

Plano de la línea fronteriza comprendida entre los ríos Miño y Limia / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- 1896.

1 plano en 3 h.: copia en ozalid; h. de 137 x 95 cm o menos, pleg. en 33 x 23 cm + 1 cuadernillo.

Comprende el terreno inmediato a las márgenes de los ríos Borjas y Castro Laboreiro, desde el hito núm. 1 al 54.

Relieve representado por curvas de configuración y sombreado.

Encuadernado junto al cuadernillo: "Descripción de la Línea Fronteriza entre España y Portugal comprendida entre los ríos Miño y Limia". Firmado por Ignacio Salinas el 9 de octubre de 1896.

Ar. I-T. 7-C. 1-41



42

ORENSE (Provincia). 1898

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal comprendida entre los ríos Limia y Támega] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1898].


1 plano en 10 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de forma irregular.

Falta la zona entre el río Limia y la Portilla de Cerdeiriña (hojas 1 a 6 del plano siguiente núm. 43).

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

Cuadrícula de 2 km.

Ar. I-T. 7-C. 2-42

**43-44**

ORENSE (Provincia). 1898

Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal comprendida entre los ríos Limia y Tâmega / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- 1898.

1 plano en 26 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 66 x 44 cm + 1 h. de distribución.

Comprende desde el hito núm. 54 al 253.

Escala para el cuadro de distribución 1: 125.000.

Cuadrícula de 2 km.

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

Acompañado de una hoja impresa con título, fecha y escala.


Se dispone de 2 colecciones.

El núm. 43 (4 colecciones) copia en ozalid.

En la misma carpeta 2 cuadernillos, uno de 55 pág. con la descripción de esta parte de la frontera, firmado por Ignacio Salinas el 12-4-1899 y otro con los datos numéricos de los hitos, copia fechada en Lisboa el 26-8-1932.

Ar. I-T. 7-C. 2-43.

Ar. I-T. 7-C. 3-44.

**45**

ORENSE (Provincia). 1899

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal comprendida entre el río Tâmega y el Penedo de los Tres Reinos] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1899].

1 plano en 15 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de forma irregular.


Comprende desde el hito 254 al 349.

Cuadrícula de 2 km.

Relieve representado por curvas de nivel de 10 m de equidistancia.

En la misma carpeta 2 cuadernillos, uno de 48 pág. con la descripción de esta parte de la frontera, firmado por Ignacio Salinas el 28-2-1900 y otro con los datos numéricos de los hitos, copia fechada en Lisboa el 6-10-1932.

Ar. I-T. 6-C. 4-45.



46-47-48

ORENSE (Provincia). 1899

Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal comprendida entre el río Tâmega y el Penedo de los Tres Reinos / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- 1899.

1 plano en 15 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 65 x 43 cm + 1 h. de distribución.

Comprende desde el hito 254 al 349.

Escala para el cuadro de distribución 1:80.000.

Cuadrícula de 2 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Acompañado de una hoja impresa con título, fecha y escala.


Se dispone de 2 colecciones.

El núm. 47 (2 colecciones) copia en papel Marión o ferropusiató, el 48 (4 colecciones) copia en ozalid.

En la carpeta 4, además, 2 cuadernillos, uno de 48 pág. con la descripción de esta parte de la frontera, firmado por Ignacio Salinas el 28-2-1900 y otro con los datos numéricos de los hitos, copia fechada en Lisboa el 6-10-1932.

Ar. I-T. 7-C. 4-46-47.

Ar. I-T. 7-C. 5-48.



49

ZAMORA (Provincia). 1900

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal comprendida entre el Penedo de los Tres Reinos y el río Duero] / Salvador Salinas, [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1900].


1 plano en 15 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de 51 x 100 cm.

Comprende desde el hito 349 al 494.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 7-C. 6-49.



50-51

ZAMORA (Provincia). 1900

Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal comprendida entre el Penedo de los Tres Reinos y el río Duero / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- 1900.

1 plano en 33 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 64 x 43 cm + 1 h. de distribución.

Comprende desde el hito 349 al 494.

Escala para el cuadro de distribución 1:150.000.

Cuadrícula de 2 km.


Relieve representado por curvas de nivel.

Acompañado de una hoja impresa con título, fecha y escala.

Se dispone de dos colecciones.

El núm. 51 (3 colecciones) copia en ozalid.

Ar. I-T. 7-C. 6-50-51.



52

DUERO (Zamora – Salamanca) (Río). 1901

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Duero] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1901].


1 plano en 10 h.: ms., col, sobre papel cebolla; h. de 46 x 100 cm.

Comprende desde el hito 487 hasta la confluencia del Agueda con el Duero.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel de 10 m de equidistancia.

Ar. I-T. 7-C. 7-52.



53-54

DUERO (Zamora – Salamanca) (Río). 1901

Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Duero / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- 1901.

1 plano en 29 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 65 x 46 cm + 1 h. de distribución.

Comprende desde el hito 487 hasta la confluencia del Agueda con el Duero.

Escala para el cuadro de distribución 1:200.000.

Cuadrícula de 2 km.


Relieve representado por curvas de nivel de 10 m de equidistancia.

Acompañado de una hoja impresa con título, fecha y escala.

Se dispone de 2 colecciones.

El núm. 54 (2 colecciones) copia en ozalid.

Ar. I-T. 7-C. 6-53-54.



55

SALAMANCA (Provincia). 1903

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal comprendida entre el río Duero y el río Tuerto o Erjas] / Salvador Salinas. [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1903].

1 plano en 18 h.: ms., col. sobre papel cebolla; h. de forma irregular.

Comprende desde la confluencia del Agueda con el Duero hasta el río Erjas.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel de 10 m de equidistancia.


Algunas hojas firmadas por Salvador Salinas.

Compuesto por trozos de hojas recortadas y plegadas.

En las hojas 1 y 3: "Frontera Hispano-Portuguesa: Río Agueda: Hoja 1ª y 2ª".

En las hojas 4-6 y 7: "Frontera Hispano-Portuguesa: Río Turones: Hoja 3ª, 4ª y 5ª".

Ar. I-T. 7-C. 8-55.



56-57

SALAMANCA (Provincia). 1903

Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal comprendida entre el río Duero y el río Tuerto [o Erjas] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- 1903.

1 plano en 32 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 66 x 44 cm + 1 h. de distribución.

Comprende desde la confluencia del Agueda con el Duero hasta el río Erjas.

Escala para el cuadro de distribución 1:170.000.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel de 10 m de equidistancia.


Acompañado de una hoja impresa con título, fecha y escala.

Se dispone de 2 colecciones.

El núm. 57 (9 colecciones) copia en ozalid.

Ar. I-T. 7-C. 8-56.

Ar. I-T. 7-C. 8-9-10-57.



58

CÁCERES (Provincia). 1901-1903

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal desde el río Tuerto al río Sever] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1901-1903].

1 plano en 26 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de 68 x 95 cm o menos + 1 h. de distribución.

Según el cuadro de distribución falta la última hoja que comprendería, aproximadamente, desde Huerta de las Monjas al Regato de La Miera.

Escala para el cuadro de distribución 1:166.000.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 8-C. 11-58.



59-60-61

CÁCERES (Provincia). 1901-1903

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal] desde el río Tuerto al río Sever / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1901-1903].

1 plano en 33 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 62 x 43 cm + 1 h. de distribución.

Comprende desde el río Erjas hasta el Regato de la Miera (hito 674).


Escala para el cuadro de distribución 1:166.000.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

El núm. 60 (3 colecciones) copia en ozalid, el núm. 61 copia en papel Marión o ferropusiatu.

Ar. I-T. 8-C. 11-59-60-61.



62

EXTREMADURA. 1905

[Plano general de la Frontera desde el río Sever al río Caya] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1905].

1 plano en 17 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de 67 x 44 cm o menos + 1 h. de distribución.

Comprende desde el hito 674 a la confluencia del Caya con el Guadiana.

Escala para el cuadro de distribución 1:125.000

Cuadrícula de 2 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 8-C. 12-62.



63-64-65

EXTREMADURA. 1905

Plano general de la Frontera desde el río Sever al río Caya / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1905].

1 plano en 17 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 63 x 44 cm + 1 h. de distribución.

Comprende desde el hito 674 a la confluencia del Caya con el Guadiana.


Escala para el cuadro de distribución 1:125.000

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

El núm. 64 (3 colecciones) copia en ozalid, el núm. 65 (2 colecciones, una incompleta) copia en papel Marión o ferroprusiato.

Ar. I-T. 8-C. 12-63-64-65.



66

GUADIANA (Badajoz) (Río). 1914

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Guadiana entre el Caya y el Cuncos] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- 1914.


1 plano en 16 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de forma irregular.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Corresponde a la zona del Tratado de Paz de 1801.

Ar. I-T. 8-C. 13-66.



67

GUADIANA (Badajoz) (Río). 1914

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Guadiana entre el Caya y el Cuncos] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1914].

1 plano en 11 h.: ms., col., h. de 63 x 43 cm + 1 h. de distribución.

Fecha tomada del documento núm. 66.

Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.


Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Corresponde a la zona del Tratado de Paz de 1801.

Falta la h. 7.

Ar. I-T. 8-C. 13-67.



68-69-70

GUADIANA (Badajoz) (Río). 1914

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Guadiana entre el Caya y el Cuncos] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1914].

1 plano en 11 h.: ms., col., sobre tela para planos; h. de 63 x 43 cm + 1 h. de distribución.

Fecha tomada del documento núm. 66

Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.


Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Corresponde a la zona del Tratado de Paz de 1801.

El núm. 69 copia en ozalid, el núm. 70 (4 colecciones) copia en papel Marión o ferroprusiato.

Ar. I-T. 8-C. 13-68-69-70.



71

BADAJOS (Provincia). 1933


[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal desde la confluencia del arroyo de Cuncos con el Guadiana hasta el hito 981: confluencia del arroyo Pedro Miguel con el río Múrtigas] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1933].

1 plano en 12 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de 62 x 41 cm.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 8-C. 14-71.

**72-73-74****BADAJOZ (Provincia), 1933**

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal desde la confluencia del arroyo de Cuncos con el Guadiana hasta el hito 973] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1933].

1 plano en 11 h.: ms., col., sobre tela para planos; h. de 63 x 43 cm.


Faltaría la h. 12 según se desprende de la Memoria de 1933, sobre el estado de los trabajos de dibujo y copia de la zona del Tratado de 1926. En dicha memoria se dice que desde la confluencia del Guadiana con el Cuncos hasta el comienzo de la antigua Contienda de Moura, las hojas 1 a 11 están dibujadas en papel tela y colores, y la hoja 12 en condiciones de ser dibujada.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

El núm. 73 manuscrito sobre el papel (incompleto, faltan las hojas 6 a 11), el núm. 74 (5 colecciones) copia en ozalid del núm. 72.

Ar. I-T. 8-C. 14-72-73-74.

**75****BADAJOZ (Provincia), 1933**

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal desde la confluencia del río de los Términos con el Ardila (hito 957) al río Múrtigas (hito 981)] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1933].

1 plano en 7 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de 49 x 48 cm.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Coincide con las hojas 8 a 11 de los planos núm. 71 a 74.

Ar. I-T. 8-C. 14-75.

**76****HUELVA (Provincia), 1933**

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal desde la confluencia del arroyo Pedro Miguel en el río Múrtigas hasta el vértice Galindo] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- escala 1:10.000.- [1933].

1 plano en 7 h.: ms., col., sobre papel cebolla; h. de 63 x 43 cm.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 8-C. 15-76.



77

CHANZA (Huelva) (Río). 1916


[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Chanza] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1916].

1 plano en 14 h.: ms., sobre papel cebolla; h. de forma irregular.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 8-C. 16-77.



78

CHANZA (Huelva) (Río). 1916

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Chanza] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1916].

1 plano en 10 h.: ms., col., sobre papel entelado; h. de 62 x 44 cm + 1 h. de distribución.


Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Flechas indicando el N. magnético y verdadero.

Ar. I-T. 8-C. 16-78.



79-80

CHANZA (Huelva) (Río). 1916

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Chanza] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1916].

1 plano en 10 h.: ms., sobre tela para planos; h. de 62 x 44 cm + 1 h. de distribución.

Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.


Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Flechas indicando el N. magnético y verdadero.

El núm. 80 (7 colecciones) copia en ozalid.

Ar. I-T. 8-C. 16-79-80.



81

GUADIANA (Huelva) (Río). 1915


[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Guadiana desde la confluencia del Chanza hasta la desembocadura] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1915].

1 plano en 10 h.; ms., sobre papel cebolla; h. de forma irregular.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 8-C. 17-81.



82

GUADIANA (Huelva) (Río). 1915

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Guadiana desde la confluencia del Chanza hasta la desembocadura] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1915].

1 plano en 9 h.: ms., col., sobre papel entelado; h. de 62 x 43 cm + 1 h. de distribución.


Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Flechas indicando el N. magnético y verdadero.

Ar. I-T. 8-C. 17-82.



83-84-85

GUADIANA (Huelva) (Río). 1915

[Plano de la línea fronteriza entre España y Portugal correspondiente al río Guadiana desde la confluencia del Chanza hasta la desembocadura] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1915].

1 plano en 9 h.: ms., col., sobre tela para planos; h. de 63 x 44 cm + 1 h. de distribución.

Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.


Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.

Flechas indicando el N. magnético y verdadero.

El núm. 84 (5 colecciones) copia en ozalid, el núm. 85 (5 colecciones) copia en papel Marión o ferroprusiato.

Ar. I-T. 8-C. 17-83-84-85.



86

PORTUGAL. Parcial. 1856-1904

Portugal / Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos do Reino.- Escala 1:100.000; proyección equivalente de Bonne.- [Lisboa]: Dir. Geral dos Trabalhos Geodésicos do Reino. 1856-1904.

1 mapa en 37 h.; h. de 65 x 95 cm.

Incompleto. faltan 19 hojas.

Las 18 hojas de que se dispone comprenden la frontera, excepto la parte de la provincia de Orense.


Coordenadas referidas al meridiano del Castillo de S. Jorge.

Cuadrícula de 5 km en latitud y 8 km en longitud. Recuadro geográfico con divisiones de 1'.

Relieve representado por curvas de nivel de 25 m de equidistancia

La obra fue galardonada por el Congreso Internacional de Ciencias Geográficas de la Sociedad Geográfica de París, reunido en 1875, con el "Premio de Distinción".

Ar. I-T. 9-C. 1-86.



87

ESPAÑA. Parcial. 1906

Atlas de la frontera Hispano-portuguesa desde la desembocadura del Miño hasta la confluencia del Caya con el Guadiana / Comisión de Límites entre España-Portugal.- Escala 1:100.000.- 1906.

1 atlas (11 mapas): ms., sobre tela para planos; 65 cm.

Red geográfica de 10' en 10'. Recuadro de 1'.


Cuadrícula de 10 km en latitud y 16 en longitud.

En cada hoja: "Es copia". Además texto bilingüe: "Anexo al Acta general de demarcación entre España y Portugal, firmada en Lisboa por los Plenipotenciarios de ambos Estados el día 1 de diciembre de 1906". Los plenipotenciarios eran: Marqués de Herrera y Francisco María de Cunha.

Sello de la Comisión de Límites. Delegación Española.

Encuadernado con el lomo de metal.

Ar. I-T. 9-C. 1-87.



88-89

PORTUGAL. 1934

Estado de los trabajos en la frontera Hispano Portuguesa / Comisión Mixta Internacional de Límites entre España y Portugal. Delegación Española, El Coronel de E.M. José Asensio.- Escala 1:100.000.- 1934 octubre.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 74 x 57 cm.

Manuscrito fechado en Lisboa.


Coordenadas referidas al meridiano de Lisboa.

Red Geográfica de 30' en 30'.

En el margen izquierdo siete signos convencionales con el estado de los trabajos.

El núm. 89 copia en ozalid coloreada.

Ar. I-T. 9-C. 2-88-89.



90

PORTUGAL. Parcial. 1937

Carta Itineraria del Portugallo - Instituto Geográfico Militar.- Escala 1:200000.- [Florenca]: IGM.. 1937.

1 mapa en 29 h.: col.: h. de 51 x 41 cm.

Faltan las hojas núms.: 9,10,12,13,16,17,20,21,22,24,27 y 28.

Comprende:

1. Valença.
2. Vilarelho da Raia.
3. Vinhaes.
4. Deilao.
5. Oporto.
6. Vª Real.
7. Bragança.
8. Miranda do Douro
11. Guarda.
- 14.- Castelo Branco.
- 15.- Belmonte.
- 18.- Portalegre.
- 19.- Campo Maior.
- 23.- Elvas.
- 25.- Beja.
- 26.- Barrancos.
- 29.- Faro.

Ampliación a 1:200.000 de la Carta Itineraria de Portugal a 1:250.000 publicada por el E.M. del Ejército desde 1927 a 1938.

Coordenadas referidas al meridiano de Lisboa.

Cuadrícula de 10 km. Recuadro geográfico con divisiones de 1'.

Relieve representado por curvas de nivel de 100 m de equidistancia.


La parte española sin representación del relieve.

Indica distancias kilométricas.

En el margen inferior: "Edizione speciale fuori commercio per esclusivo uso militare".

La hoja 6 del año 1940 reproducida y ampliada por el Servicio Geográfico del Ejército.

Ar. I-T. 9-C. 1-90.



91

PORTUGAL. Parcial. 1923-1962

Carta corográfica de Portugal na escala de 1:50.000 . Instituto Geográfico e Cadastral.- Escala 1:50.000; proyección de Bonne.- [Lisboa]: I.G.C., 1923-1962.

1 mapa en 175 h.: col.; h. de 58 x 75 cm.

Se dispone únicamente de las 45 hojas de la frontera.

Comprende:

- 1-A. Valença - 1956.
- 1-B. Monçao - 1956.
- 1-C. Caminha - 1957.
- 1-D. Arcos de Vale do Vez. (En negro. Fotolitografía de la minuta original.)
- 2-A. Portos - 1956.
- 2-C. Tourem - 1957.
- 2-D. Vilar de Perdizes - 1959.
- 3-C. Vinhais - 1960.
- 3-D. Espinhosela - 1960.

- 4-C. Deilao – 1957.
- 8-A. S. Martinho de Angueira – 1934. (En negro. Fotolitografía de planchas.)
- 8-C. Miranda do Douro – 1961.
- 11-D. Carviçais – 1935.
- 12-A. Bemposta – 1962.
- 12-C. Peredo da Bemposta – 1935.
- 15-B. Freixo de Espada a Cinta – 1935.
- 15-D. Figueira de Castelo Rodrigo – 1950.
- 18-B. Almeida – 1943.
- 18-D. Nave de Haver – 1934.
- 21-A. Belmonte – 1941.
- 21-B. Quadrasais – 1950.
- 21-C. Penamacor – 1941.
- 21-D. Vale Feitoso – 1933.
- 24-D. Castelo Branco – 1952.
- 25-B. Salvaterra do Extremo – 1949.
- 25-C. Rosmaninhal – 1950.
- 25-D. Segura – 1948.
- 28-B. Nisa – 1956.
- 29-A. Retorta – 1948.
- 29-C. Marvao – 1946.
- 33-A. Assumar – 1945.
- 33-C. Campo Maior – 1945.
- 33-D. Pombinha – 1942.
- 37-A. Elvas – 1943.
- 37-C. Juromenha – 1942.
- 41-A. Monsalaz – 1944.
- 41-C. Mourao – 1948.
- 44-A. Amaraleja – 1950.
- 44-B. Barrancos – 1941.
- 44-C. Ficalho – 1942.
- 46-B. Corte do Pinto – 1961.
- 46-D. Mértola – 1960.
- 47-A. Río Chança – 1950.
- 50-B. Alcoutim – 1923.
- 50-D. Vila Real de Sto. Antonio – 1923.

Coordenadas referidas a Lisboa y Greenwich.

Recuadro geográfico con divisiones de 1'.

Relieve representado por curvas de nivel de 25 m de equidistancia.

En el margen inferior tabla de signos convencionales.

Esta carta se comenzó en 1893 apareciendo las primeras hojas en 1900. A lo largo del tiempo ha sufrido cambios en el formato y en el detalle.

Ar. I-T. 9-C. 1-91.

92


PORTUGAL. S. XX. 2.^a Mitad

Carta de Portugal.- Escala 1:800000.- [S. XX. 2.^a Mitad].


1 mapa; 81x42 cm.

Se trata de un mapa de distribución "das Folhas das Cartas 1:100000, 1:50000 y 1:25000".

Ar. I-T. 9-C. 2-92.



GALICIA



93

MIÑO (Pontevedra) (Río). 1795

Plano del río Miño que divide los reinos de España y Portugal situada su boca en la latitud boreal de $41^{\circ} 50' 45''$ / Levantado en agosto de 1794. Eustaquio Giannini.- Escala [ca. 1:29.000], 7.000 varas de Burgos [=20,1 cm].- 1795 jun. 27.

1 plano: ms., col.; 46,5 x 159 cm.

Comprende el río Miño desde Tui hasta su desembocadura, con las poblaciones inmediatas de ambas orillas.

Manuscrito firmado y fechado en Ferrol.

A plumilla en tinta negra y roja e iluminado en verde, carmín y negro. Relieve representado por sombreado. Sondas batimétricas en pies de Burgos arreglados a bajamar de mareas vivas. Indica bajos y fondeaderos.


Orientado con lis en rosa de 8 vientos prolongados inscrita en círculo. Relación de los "parages mas principales de este río", indicados por clave numérica.

Nota sobre los números de sonda.

Con anotaciones posteriores a lápiz.

Al verso en rojo E. 199.

Ar. I-T. 9-C. 2-93.



94

TUY (Pontevedra) (Partido). 1807

Plano del Partido de Tui que manifiesta la línea divisoria de España y Portugal con las Aduanas y Contra-registros situados en las fronteras de ambos Reynos/Juan Quintana.- Escala [ca. 1:96.000], 2 leguas españolas [=12,1 cm].- 1807.

1 mapa: ms., col.; 62 x 91 cm.

Manuscrito fechado en La Coruña.

Comprende la zona entre Bayona (NO). Puente San Payo (N) – Figueira (S) – Caminha (SO).

Orientado con media lis.

Relieve representado por sombreado y curvas de configuración.

Señala zonas de cultivo y arbolado. Clave alfabética para aduanas, contra-registros y barcas de España y Portugal.

Clave numérica para los nombres de las barcas y dornas.


Signos convencionales para: núcleos de población, obispado, camino, puente, barca, dorna, pueblo de comercio, punto donde debe llegar cada ronda de resguardo y casa donde se recogen los pescadores portugueses.

Nota indicando que la anchura del Miño no está con arreglo a la escala.

Las distancias reales entre muchas poblaciones tampoco están ajustadas a la escala.

Procede de la colección Rico y Sinobas.

Ar. I-T. 9-C. 2-94.



95

ORENSE (Partido). 1807

Plano del Partido de Orense que manifiesta la línea divisoria de España y Portugal, con las Aduanas y Contra-registros situados en las fronteras de ambos Reynos / Juan Quintana.- Escala [ca. 1:192.000], 4 leguas españolas [=10,5 cm].- 1807.

1 mapa: ms., col., 65,5 x 93 cm.

Manuscrito fechado en La Coruña.

Comprende la zona entre Melgaço (O) – Montealegre – Chaves (S) – límite con Zamora (E) y Bragança (SE).

Relieve representado por sombreado y curvas de configuración.

Señala zonas de cultivo y arbolado.

Signos convencionales para: ciudad, pueblo, castillo, obispado, camino, línea divisoria, puente, barca, pueblo de comercio y punto donde debe llegar cada partida de resguardo.

Clave alfabética para Aduanas y Contra-registros.


Clave numérica para accidentes geográficos.

Nota indicando que el ancho de los ríos no está con arreglo a la escala.

Las distancias reales entre la mayor parte de las poblaciones tampoco están ajustadas a la escala.

Procede de la colección Rico y Sinobas.

Ar. I-T. 9-C. 2-95.



96

CABRIL (Minho) (Río). ant. 1864

Frontera entre España y Portugal: Plano del terreno que se cuestiona entre los pueblos españoles de Compostela y Lodeiros y la villa portuguesa de Lindoso.- Escala 1:40.000.- [ant. 1864].


1 plano: ms., col., sobre tela para planos; 25 x 37,5 cm.

Comprende la franja de terreno situada entre el río Cabril desde la Cruz dos Touros hasta la confluencia con el Limia y el Monte de Santa Eufemia.

Señala en carmín la línea que señalan los naturales de Galicia y en amarillo el límite que solicitan los portugueses.

En el artículo 4.º del Tratado de Límites de 1864 se establece que el terreno cuestionado, entre los pueblos españoles de la feligresía de Manin y los portugueses de Londoso, quedará dividido por la línea fronteriza en dos partes iguales.

Ar. I-T. 9-C. 2-96.



97

MIÑO (Pontevedra) (Río). 1894

[Plano de la línea fronteriza correspondiente a los ríos Miño y Borjas] / El Corl. Comte. de E.M. Máximo Ramos.- Escala 1:50.000.- 1894 abril 14.

1 mapa en 2 h.: ms., col., sobre tela para planos; 55 x 163 cm.

Manuscrito firmado y fechado en Viana do Castelo.


Orientado con flecha, señalando el N. magnético.

Relieve representado por curvas de nivel. La hoja 2.^a sin representación del relieve.

Por el tipo de letra se ve que las hojas han sido dibujadas por distinto autor.

Marcados los hitos 2 al 28.

Ar. I-T. 9-C. 2-97.



98

MIÑO (Pontevedra) (Río). 1885-1886 (1892-94)

Plano del Río Miño (en cuatro hojas) desde su desembocadura hasta Monçao / Levantado en 1885 y 1886 por el Teniente de Navío D. Rafael Sociarts y Arricaut; grab. E. Pérez, J. Becerril, A. Olarte Gochea.- Escala 1:10.000.- Madrid: Dirección de Hidrografía, 1892-1894.

1 plano en 4 h.; h. de 66 x 107 cm.

Comprende:

I. Desde la desembocadura hasta Tabagón - 1892.

II. Desde Tabagón hasta Forcadela - 1892.

III. Desde Casa de Pontes hasta Valença do Minho - 1893.

IV. Desde Tuy hasta Monçao - 1894.

Grabado en negro y coloreado posteriormente.


Escalas gráficas de 1.000 metros y 1/2 milla.

Sondas batimétricas en metros.

Indica fondeaderos y calidad del fondo.

En las hojas III y IV figura como editor el Depósito Hidrográfico.

Ar. I-T. 9-C. 2-98.



99

ORENSE (Provincia). 1895

Descripción gráfica de la Frontera entre los hitos número 2 y 53 / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1895].

1 plano en 2 h.: ms., col., sobre papel vegetal; h. de 76 x 91 cm.


Comprende la frontera entre el río Borjas y el Castro Laboreiro.

Flecha indicando el N. verdadero.

Relieve representado por curvas de nivel de 10 m de equidistancia. Aparece señalada la red de la triangulación y el valor de los ángulos de los hitos.

En la triangulación y en el levantamiento de la línea poligonal de esta parte de la frontera se empleó un taquímetro sistema Troughton, de un minuto centesimal de apreciación y los cálculos de ambos trabajos se realizaron por medio de la tabla logarítmica de Callet.

Ar. I-T. 9-C. 2-99.



100

BORJAS (Orense) (Río). 1896

[Plano del río Borjas desde Porto dos Cavaleiros hasta la confluencia con el Miño] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1896].

1 plano: ms., col., sobre tela para planos: 114 x 54 cm.


Flecha indicando el N. verdadero.

Relieve representado por curvas de configuración y trazos.

Se dispone además de 2 copias en ozalid.

Es igual a la hoja 1.^a del plano núm. 41.

Ar. - I-T. 9-C. 2-100.



101

ORENSE (Provincia). 1896

[Plano de la Frontera entre el río Borjas y el río Castro Laboreiro] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1896].

1 plano: ms., col., sobre tela para planos; 140 x 100 cm.

Comprende la frontera entre los hitos 2 y 53.

Flecha indicando el N. verdadero.

Relieve representado por curvas de configuración y trazos.

Es igual a la hoja 2.^a del plano núm. 41.

Ar. I-T. 9-C. 2-101.



102

CASTRO LABOREIRO (Orense) (Río). 1896

[Plano de la frontera del río Castro Laboreiro desde Porto de Ponte Amejoeira hasta la confluencia con el río Limia] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1896].


1 plano: ms., col., sobre tela para planos: 141 x 71 cm.

Flecha indicando el N. verdadero.

Relieve representado por curvas de configuración y trazos.

Es igual a la hoja 3.^a del plano núm. 41.

Ar. I-T. 9-C. 2-102.



103

CASTRO LABOREIRO (Orense) (Río). 1896

[Plano de la Frontera del río Castro Laboreiro desde la confluencia del Rivero de la Peneda hasta la del río Limia] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1896].


1 plano: col., copia en ozalid; 68 x 39 cm.

Flecha indicando el N. verdadero.

Relieve representado por curvas de configuración y trazos.

Es igual a una parte del núm. 102.

Ar. I-T. 9-C. 2-103.



104

MIÑO (Pontevedra) (Río). 1898

Plano del Río Miño / Comisión de Límites entre España y Portugal; dir. Ignacio Salinas.- Escala 1:50.000.- [1898].

1 mapa: copia en ozalid; 85 x 125 cm.

Comprende el curso del río desde la desembocadura hasta la confluencia del Borjas.

Cuadrícula de 8 km en longitud y 5 km en latitud.

Flecha indicando el N. magnético.

Relieve representado por curvas de nivel.

Bajo la escala: Plano formado con los datos de la Comisión dirigido por su Jefe / El General de Brigada / Ignacio Salinas.

Ar. I-T. 9-C. 2-104.



105-106

MIÑO (Pontevedra) (Río). 1898

Plano del río Miño desde su desembocadura hasta la confluencia del río Barjas o Troncoso / Levantado en escala de 1:2.500 por los oficiales de la Comisión Comandante de E.M. D. Miguel Correa y el Mayor de E.M. D. Gaspar Antonio d'Acevedo Meira, Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal.- Escala 1:2500.- 1898.

1 plano en 59 h.: ms., col., sobre tela para planos; h. de 67 x 92 cm + 1 h. de distribución y 1 h. de signos convencionales.

Título, mención de responsabilidad y fecha tomados de una hoja impresa que acompaña al plano. Otras cuatro hojas impresas con la relación general de las obras existentes en la orilla derecha del río. Escala para el cuadro de distribución 1:100.000.

Levantado para ejecutar el Tratado de Límites de 29-9-1864 y anexo, según las instrucciones de los respectivos delegados D. Ignacio Salinas y D. Sebastián Lopes de Calheiros e Menezes.

Signos convencionales para: distintos tipos de edificios, puentes, caminos, límites, cursos de agua, etc.


Cuadrícula de 500 metros.

Orientado con relación al meridiano astronómico de Lisboa.

Se dispone de dos colecciones, una en negro. El núm. 106 (3 colecciones) copia en ozalid.

En la memoria de Ignacio Salinas sobre los trabajos efectuados por la Comisión de Límites en los años 1894 a 1898, figuran las instrucciones dadas y procedimientos empleados para levantar este plano.

Ar. I-T. 10- Cptas. 1-2-3-4-5- 105-106.




107

BORJAS (Orense) (Río). 189-

Frontera hispano-portuguesa entre los marcos I y II (Río Borjas o Troncoso) / El 1.º Teniente de E.M. Salvador Salinas.- Escala 1:10.000.- [189-].

1 plano: ms., col., sobre papel cebolla; 109 x 36 cm.

Ar. I-T. 9-C. 2-107.



108

CASTRO LABOREIRO (Orense) (Río). 189-

Frontera hispano-portuguesa Río Castro [Laboreiro] hasta la confluencia del Rivero de la Peneda / El 1.º Teniente de E.M. Salvador Salinas.- Escala 1:10.000.- [189-].

1 croquis: ms., col., sobre papel cebolla; 70 x 55 cm.

Ar. I-T. 9-C. 2-108.

**109**


TUY (Pontevedra). S. XIX

[Plano de las plazas de Tuy y Valença do Minho].- Escala indeterminada.- [S. XIX].

1 plano: ms., col.; 54 x 65 cm.

Relieve representado por curvas de configuración.
En el ángulo inferior izquierdo cartela en blanco.

Ar. I-T. 9-C. 2-109.

**110**

ORENSE (Provincia). 1906

Anexo al Acta general de demarcación entre España y Portugal, firmada en Lisboa por los Plenipotenciarios de ambos Estados / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:100.000.- 1906 diciembre 1.

1 mapa: copia en ozalid; 64 x 91 cm.


Comprende desde la confluencia del río Borjas con el Miño hasta el río Tamega. Desde los 42° 10' a los 41° 44' y de los 0° 53' a 1° 50' E. de Lisboa.

Recuadro geográfico con divisiones de 1'. Cuadrícula de 5 km en latitud y 8 km en longitud.

Copia de la hoja 2 del "Atlas de la Frontera Hispano-Portuguesa desde la desembocadura del Miño hasta la confluencia del Caya con el Guadiana" (núm. 87).

Los Plenipotenciarios eran por España el Marqués de Herrera y por Portugal Francisco María de Cunha.

Ar. I-T. 9-C. 2-110.

**111**

ORENSE (Provincia). 1906

Anexo al Acta general de demarcación entre España y Portugal, firmada en Lisboa por los Plenipotenciarios de ambos Estados / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:100.000.- 1906 diciembre 1

1 mapa: copia en papel Marión o ferroprusiato; 63 x 96 cm


Comprende desde el río Tamega hasta Guadramil-Ríomanzanas. Desde los 42° 10' a los 41° 43' N. y desde 1° 39' a 2° 36' E. de Lisboa. Recuadro geográfico con divisiones de 1'.

Cuadrícula de 5 km en latitud y 8 km en longitud.

Copia de la hoja 3 del "Atlas de la Frontera Hispano-Portuguesa desde la desembocadura del Miño hasta la confluencia del Caya con el Guadiana" (núm. 87).

Los Plenipotenciarios eran por España el Marqués de Herrera y por Portugal Francisco María da Cunha.

Ar. I-T. 9-C. 2-111.



112

ACEREDO (Orense) (Limia). Embalse de. S. XX 1.^{er} 1/4

Embalse de Aceredo: Plano parcelario /Trabajo efectuado por la Sociedad Estereográfica Española S.A., El Consejero Delegado José M.^a Torroja.- Escala 1:2.000.- [S. xx 1.^{er} 1/4].

1 plano en 3 h.: copia en ozalid; 438 x 220 cm o menos.


Comprende parte del curso del río Gavieira hasta Varzea y el curso del río Limia desde Lindoso hasta Gélez.

Relieve representado por curvas de nivel.

Señala los límites de los términos municipales que comprende.

Acompañado por dos fotografías de 40 x 30 cm.

Ar. I-T. 9-C. 2-112.



113

LINDOSO (Minho) (Limia). Presa do. S. XX 1.^{er} 1/4


Presa [do Lindoso] / [Sociedad Estereográfica Española S.A.]- Escala 1:500.- [S. XX 1.^{er} 1/4].

1 plano: copia en ozalid; 50 x 184 cm.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 9-C. 2-113.

LEÓN



114

LEÓN (Región). 175-

Mapa de la frontera de Castilla confinando con las Provincias de Abeyra y Tras los Montes en el Reyno de Portugal terminada su extensión a la izquierda por la Provincia de Extremadura que separan las Sierras de Gata y Francia en el lugar de Valverde del Fresno... y a la derecha por la de Galicia, divididas con la Sierra del Conde. Jurisdicción de la Puebla de Sanabria... - Escala [ca. 1:400.000].- [175-].


1 mapa: ms., col.; 36 x 73 cm.

Resto de título: "en el que se manifiestan los terrenos, Ríos, arroyos y Colinas por donde pasa la línea de demarcación señalados los vados que pueden servir de introducción a uno y otro Reino, anotados los puestos que se guarnecen y reputan por fortificaciones y las alturas más inmediatas que se reconocen aptas para fortificarse con parte de los pueblos más próximos, extendiéndose así mismo a la posición de Ledesma, Zamora y Benavente que incluyendo Ciudad Rodrigo pueden en caso de irrupción servir de segunda línea de repuestos y cuerpos de reserva".

Relieve representado por sombreado.

La parte inferior izquierda ha sido completada en el papel sobre el que va pegado el mapa.

Ar. I-T. 9-C. 2-114.



115

LEÓN (Región). 1760

Mapa de la porción de frontera correspondiente a la provincia de Castilla confinante con los de Abeiro y Tras los Montes en el Reino de Portugal dispuesto al fin de que sirva de suplemento y facilite con menos embarazo la inteligencia del dictamen que se expone ... / Antonio de Gaver.- Escala [ca. 1:360.000].- 1760 sep. 27.

1 mapa: ms., col.; 62 x 87 cm.

Resto de título: "previniendo que es copia del que se insertó incluido en la relación formada de esta provincia por el Coronel Ingeniero en Jefe Don Jph. Crane en el que se anotan la posesión de los puestos que se propone fortificar; y los lugares que sirven de aduanas que también conduce al fin y para mejor conocimiento de las introducciones de aquel... que es lo que basta para el efecto que se remite mayormente cuando pasé otro a la Corte en 1.º de Abril de 1752 levantado con las pertenecientes operaciones geométricas acompañado de los Planos y Proyectos con Perfiles en grande de todos los Puestos y Plazas que en este reducido Mapa se figuran".

Manuscrito fechado y firmado en La Coruña.

Bajo el título relación de puestos con las obras necesarias para su fortificación.

En el ángulo inferior izquierdo nota con las distancias entre los puntos notables, en la misma se advierte que se omite la escala.

En el margen derecho otra nota informando que en el mapa sólo se indican las Plazas, puestos fortificados y Aduanas.

Relieve representado por sombreado.

Ar. I-T. 9-C. 2-115.



116

LEÓN (Región). 1800

Mapa Militar de la Frontera de España con Portugal desde Galicia a Extremadura / Julián Albo, Florián Gerig.- Escala [1:108000], 2 pulgadas por legua horaria.- 1800 nov. 4.

1 mapa: ms., col.; 97 x 199 cm.

Comprende desde Perales hasta el Alto de la Canda.

Manuscrito fechado y firmado en Zamora.


Orientado con torre en estrella de 16 puntas.

Relieve representado por trazos.

Tabla de signos convencionales para: ciudades fortificadas a la antigua y a la moderna, castillos, villas, lugares, molinos, conventos, ventas, montes y sitios a propósito para campar.

La información es muy escasa, especialmente entre el Duero y el Agueda.

Ar. I-T. 9-C. 2-116.



116a

SALAMANCA (Provincia). 1800

Mapa de la parte de Frontera de Castilla con Portugal comprendida desde el confluente del Río Agueda con el Arroyo Turones hasta Sierra de Gata: marcando los pueblos más inmediatos Portugueses al límite de ambos Reynos / Por D. Juan Giraldo de Chaves Ingeniero Ordinario de los R.^s Exercitos.- Escala [ca. 1:108000], 3 leguas comunes de hora de camino [= 13,7 cm].- Año de 1800.

1 mapa: ms., col.; 45,5 x 79 cm.


Orientado con media lis.

Relieve representado por sombreado.

El núm. 117 copia incompleta de Anastasio de Navas.

Signatura antigua Ar. G bis - T. 6-C. 4-126.

Ar. I-T. 9-C. 2-116a.



117

SALAMANCA (Provincia). 1800-1812

[Mapa de la parte de la Frontera de Castilla con Portugal] comprendida desde el confluente del Río Agueda con el arroyo Turones hasta [Sierra de Gata: marcando los pueblos más inmediatos port]ugueses al límite de ambos reinos / Juan Giraldo de Chaves: cop. Anastasio de Navas.- Escala [ca. 1:108000], 3 leguas comunes de hora de camino [= 13,8 cm].- 1800-1812.

1 mapa: ms., col.; 41 x 39 cm.

Título completado por el documento original núm. 116a.

Incompleto, falta la parte izquierda.

Comprende la zona entre Almofala (Portugal) - Yecla de Yeltes al N. y Nave de Haver (Portugal) - Río Agueda al S.

En el margen inferior "Copiado en Cádiz a 3 de May... Anastasio de Navas, alumno de ...".

Lleva la firma de A. de Saavedra, Ayud. 2.º, sobre ésta: "confrontado con su original".

Bajo el título "...tinta encarnada se ha añadido en febrero de 1812".


Orientado con media lis.

Relieve representado por sombreado.

Nota indicando que las leguas escritas sobre el plano son según las cuentan los naturales.

Sello del Estado Mayor General.

Ar. I-T. 9-C. 2-117.



118

ZAMORA (Provincia). 1857

Parte de la frontera de Portugal reducido a la escala de 1:200.000 / A. Planell cop.- Escala 1:200.000.- 1857 oct. 26.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 44 x 23,5 cm.

Comprende la zona entre el río Manzanas y el Duero.

Fecha en Madrid.


Orientado con flecha.

Relieve representado por curvas de configuración.

En el margen superior nota en rojo: "Sirve de complemento al trozo que posee el Depósito de los trabajos de Gaver referente a Castilla la Vieja en la escala de 1:36000 y también los nuevos trabajos del 1:45000".

Otra nota en negro: "Es copia de otra reducida por el original que existe en el Dep.^{to} de Ingenieros del Ejército".

Ar. I-T. 9-C. 2-118.



119

ZAMORA (Provincia). 186-

Parte de la Frontera de Portugal.- Escala 1:200.000.- [186-].

1 mapa: ms., col., sobre papel vegetal; 75 x 30 cm.


Comprende la frontera entre San Ciprián-Hermesinde al N. y la confluencia del Duero y el Tormes al S.

Orientado con flecha.

Relieve representado por sombreado.

Muy deteriorado.

Ar. I-T. 9-C. 2-119



120

DUERO (Zamora-Salamanca) (Río). 1892

Frontera del Turones al Manzanas: Provincias de Salamanca y Zamora / El Jefe de la Comisión Máximo Ramos, Comisión de Límites con Portugal.- Escala 1:200.000.- 1892 jul. 15.

1 mapa: ms., col.; 61 x 39 cm.


Comprende la frontera del Duero desde Villadepera y el Agueda hasta la confluencia del Turones.

Manuscrito firmado y fechado en Viana do Castelo.

A lápiz y tinta azul y roja.

Representa únicamente la red hidrográfica y los núcleos de población.

Ar. I-T. 9-C. 2-120



121

ZAMORA (Provincia). 189-

Croquis de la parte de frontera comprendida entre los ríos Tamega y Duero / Urbano Mas y Abad. Tcol. y Cptn. de E.M., José de Souza Botelho. Capitán de E.M. - Escala 1:20.000.- [189-].

1 mapa en 5 h.: ms., col.; h. de 60 x 180 cm o menos.

Comprende desde el hito 253 al 494.

Incompleto, falta la hoja 4.^a.


Sin altimetría.

Figuran delimitados los ayuntamientos, freguesías y concelhos.

Hoja 1.^a desde el río Tamega a Quiras. 2.^a Quiras a río Sabor. 3.^a Río Sabor a Deilao. 4.^a (Falta). 5.^a Latedo al río Duero.

Ar. I-T. 9-C. 2-121.

EXTREMADURA



122


EXTREMADURA. 17- -

[Mapa de la frontera de Extremadura con Portugal desde Encinasola-Fregenal hasta el río Tajo].- Escala [ca. 1:360.000]. 8 leguas [= 12,8 cm].- [17- -].

1 mapa: ms., col.; 26,5 x 74 cm.

Relieve representado por sombreado.

Ar. I-T. 9-C. 3-122.



123

EXTREMADURA. 17- -

Demarcación geográfica de los confines de la provincia de Extremadura con los del Reyno de Portugal cuya explicación se verá abajo.- Escala [ca. 1:630.000].- [17- -].

1 mapa: ms., sobre papel cebolla; 54 x 34 cm.

Comprende la zona entre Panamacor-Plasencia al N. y Moura-Fregenal al S.

Orientado con lis en rosa de 8 vientos inscrita en círculo.

Relieve de perfil.


Clave alfabética para los pueblos con Aduana de Valores, Aduanas de Afianzo, pueblos sin aduanas, cabezas de partido, ríos, puentes, etc.

Breve nota sobre la inclusión en el mapa de la villa de Encinasola.

Falta el ángulo inferior derecho donde estaba la escala gráfica.

Sello de la Colección Rico y Sinobas con el núm. 153.

Ar. I-T. 9-C. 3-123.



124

EXTREMADURA. 1796

Borrador de un croquis hecho (según parece) en 1796 que comprende parte de la frontera de España y Portugal.- Escala [ca. 1:216.000]. 4 leguas de hora de camino cada una [= 9,6 cm].- [ca. 1796].


1 mapa en 2 h.: ms., col., sobre papel cebolla; 106 x 78 cm.

Comprende la zona entre Oliveira do Conde-Ciudad Rodrigo al N. y Evora-Almendralejo al S.

Relieve representado por sombreado.

Muy deteriorado, la hoja del S. rota en tres partes.

Ar. I-T. 9-C. 3-124.



125

EXTREMADURA. 180-

Plano que contiene parte de la Frontera de Extremadura con Portugal y la conquista hecha en 1801 por las Armas Catholicas mandadas por su Generalísimo el Excmo. Sr. Príncipe de la Paz.- Escala [ca. 1:72.000], 4 leguas de 26 1/2 al grado [= 22,1 cm].- [180-].

1 mapa: ms., col.; 145 x 169 cm.

Comprende la zona entre el Tajo y Olivenza.

Círculo de orientación con lis.


Relieve representado por sombreado.

Illuminada en verde la "línea que determina el territorio ocupado por nuestras armas luego que se firmaron los preliminares de la paz".

Indica además las posiciones de las tropas que intervinieron en las distintas acciones, así como las líneas de sus movimientos.

Muy deteriorado.

Ar. I-T. 9-C. 3-125.



126

CÁCERES (Provincia). 1801-1821

Mapa de la Frontera de Extremadura con Portugal desde la confluencia de los ríos Tajo y Heljas hasta la Rivera de Trevejo, comprendiendo dicho pueblo y Perales, con todo lo que abraza una faja de más de 4 leguas de ancho / Lo hizo Manuel Lemur; Lo levantó el terreno en 1801 el Ingeniero Dn. Antonio Benavides con una Brigada de Oficiales; cap. Tomás Benavides.- Escala [ca. 1:108.000], 3 leguas de hora de camino [= 13,8 cm].- 1821 enero 2.

1 mapa: ms., col.; 34,5 x 59 cm.

Manuscrito firmado por Tomás Benavides y fechado en Madrid.

Copia del levantado en 1801.


Orientado con media torre en estrella de ocho puntas.

Relieve representado por sombreado.

En el ángulo inferior izquierdo nota: "No van comprendidos todos los nombres de vados y arroyos que se confundirían con la campiña pero los expresa la relación. Ciudad Rodrigo y febrero 12 de 1801".

Lleva una cuadrícula en amarillo y otra en rojo.

Ar. I-T. 9-C. 3-126.

**127**

CÁCERES (Provincia). 180-


Mapa de la Frontera de Extremadura con Portugal desde la confluencia de los ríos Tajo y Herjas hasta la Rivera de Trevejo, comprendiendo dicho pueblo y Perales con todo lo que abraza una faja de cuatro leguas de ancho / Delineado en el Estado Mayor General por el Cadete del Regimiento de Infantería de Zamora D. Manuel Valledor.- Escala [ca. 1:108.000], 3 leguas de hora de camino [= 13,8 cm].- [180-].

1 mapa: ms., col.; 38 x 55 cm.

Copia del levantado en 1801 por el Ingeniero Antonio Benavides con una Brigada de oficiales.

Relieve representado por sombreado.

Ar. I-T. 9-C. 3-127.

**128**

BADAJOZ (Provincia). 1812

[Mapa que comprende parte de la Frontera de España y Portugal en las provincias de Badajoz y Alto Alentejo].- Escala [ca. 1:185.000], 9 leguas comunes de Francia de 25 al grado [= 22 cm].- [1812].

1 mapa: ms., col.; 49,5 x 68,5 cm.


Comprende la zona entre Campo Maior-Mourao-Jerez de los Caballeros-Talavera la Real. Por el O. se extiende en una estrecha franja hasta Aviz-Montemor o Novo.

Escala gráfica además de leguas marinas de 20 al grado, leguas de España de 17 1/2 al grado, leguas comunes de Portugal de 18 1/2 al grado y kilómetros.

Relieve representado por normales.

En el Tomo I del Catálogo de Mapas y Planos del Depósito de la Guerra de 1900 figura como: Carta de una parte de las provincias de Beyra, Extremadura y Alentejo, Portugal, con una parte de la de Extremadura, española / Depósito de la Guerra de Francia. 1812. Ocho hojas.

Ar. I-T. 9-C. 3-128



129

BADAJOS (Término municipal). 1855

Ferrocarril Hispano-Lusitano/ Joaquín Nunes d'Aguiar, Carlos M^a de Castro.- Escala 1:10.000 para el perfil y el plano, escala para las cotas 1:1.000.- 1855.

1 plano y 1 perfil en 1 h.: ms.; 59 x 89,5 cm.

Comprende el punto fronterizo del ferrocarril que pasa por Badajoz, hito 795 A.

A las firmas de los autores les preceden las siguientes fechas: Santarem 23 de enero 1855 y Badajoz 15 de enero de 1855.


Junto a éstas: Aprobado por Real Orden de 27 de agosto de 1855, con la firma del Director de Obras Públicas Cipriano Montesino.

Relieve representado por curvas de nivel.

En el perfil longitudinal se indican las alturas y distancias entre los distintos puntos.

Sello de la Dirección de Obras Públicas.

Ar. I-T. 9-C. 3-129.



130

PINO, EL (Cáceres) (Valencia de Alcántara). 1885

Plano de la Duda.- Escala 1:10.000.- [ca. 1885].

1 plano: ms., col., sobre tela para planos; 46 x 55 cm.

Comprende la zona entre Sierra Fría-El Pino al N. y Sao Juliao-Sierra de la Paja al S.


Flecha indicando el N.

Relieve representado por curvas de nivel de 20 m de equidistancia.

Lavada en amarillo la parte del terreno que se cuestiona.

Señala la línea de frontera según los españoles y los portugueses.

Ar. I-T. 9-C. 3-130.



131

VALENCIA DEL MOMBUEY (Badajoz) (Término municipal). 1930

[Plano de la parte de la frontera de Valencia del Mombuey entre los ríos Godolid y Ardila] / González de Alba.- Escala [1:10.000].- [1930].

1 plano en 3 h.: ms., col.; h. de 58 x 55 cm o menos.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

En el margen superior de las 2 primeras hojas: Zaos; en la 3.^a Ardila.

Ar. I-T. 9-C. 3-131.

CONTIENDA DE VILLANUEVA DEL FRESNO



132

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz) (Término municipal).
1900

[Ayuntamiento de Villanueva del Fresno] / [Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico].- Escala [1:25.000].- 1900 abril.

1 mapa en 11 h.: copia fotográfica; h. de 41 x 41 cm o menos.

Mosaico compuesto por varias fotografías pegadas.

Forma parte de los bosquejos planimétricos por términos municipales mandados formar por la ley de 24 de agosto de 1896 para la rectificación de las cartillas evaluatorias.

Ar. I-T. 9-C. 3-132.

133

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz). Contienda de. 1908

[Croquis de la zona de la Contienda de Villanueva del Fresno] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala [1:50.000].- [ca. 1908].


1 croquis: copia en ozalid; 71 x 52 cm.

Comprende desde la confluencia del arroyo de Cuncos con el Guadiana hasta el río Godolid.

Representa únicamente núcleos de población y ríos.

En la parte superior núm. 24 que se corresponde con la Carta Corográfica de la Frontera.

Ar. I-T. 9-C. 3-133.



134-135-136

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz). Contienda de. 1909

España y Portugal: Contienda de Villanueva del Fresno / [Antonio de Zea. Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1909].

1 plano en 3 h.: ms., col.; h. de 70 x 99 cm.

Comprende la zona entre el arroyo de Cuncos y el río Godolid.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.


Indica los terrenos cultivados, monte y matorral.


En rojo numerados los trapecios, rectángulos y triángulos exteriores en que se dividió para el cálculo de la superficie.

El núm. 135 manuscrito sobre tela para planos, el núm. 136 copia en ozalid.

Señala los hitos desde el núm. 94 al 107.

Ar. I-T. 9-C. 3- 134-135-136.





137

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz). Contienda de. 1909

España y Portugal: Contienda de Villanueva del Fresno / [Antonio de Zea, Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [1909].

1 plano en 3 h.: col., copia en ozalid; h. de 66 x 96 cm.

Comprende la zona entre el arroyo de Cuncos y el río Godolid.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel.


Indica los terrenos cultivados, monte y matorral.

En negro numerados los trapecios, rectángulos y triángulos exteriores en que se dividió para el cálculo de la superficie.

Dos ejemplares de cada hoja.

Señalados en tinta roja en un ejemplar y a lápiz en otro, los hitos de la línea fronteriza actual. núm. 901 a 944.

Ar. I-T. 9-C. 3-137.



138

VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz). Contienda de. 1923

[Contienda de Villanueva del Fresno] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- [ca. 1923]

1 plano: ms., sobre tela para planos; 215 x 75 cm.


Comprende la zona entre el arroyo de Cuncos y el río Godolid.

Relieve representado por curvas de nivel.

Señala los límites de la Contienda y la línea de frontera actual.

Se dispone de dos ejemplares, uno de ellos copia en ozalid.

Ar. I-T. 9-C. 3-138.



139

OLIVA DE JEREZ (Badajoz) (Término municipal). 190-


Provincia de Badajoz: Ayuntamiento de Oliva de Jerez / Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico.- Escala 1:25.000.- [190-].

1 mapa: copia en ozalid; 79 x 102 cm.

Representa únicamente la planimetría.

Forma parte de los: Planos geométricos por términos municipales mandados formar por la Ley de 27 de Marzo de 1900.

Ar. I-T. 9-C. 3-139.

**140****GUADIANA (Badajoz) (Río). 1907**

[Mapa de la frontera del río Guadiana desde Juromenha hasta Rivera de Táliga] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:50.000.- 1907.

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 53 x 76 cm.

Cuadrícula de 5 km en latitud y 8 km en longitud.

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

En el margen superior: Plancheta núm. 2; en el inferior: Campaña de 1907.

Ar. I-T. 9-C. 3-140.


ANDALUCÍA

HUELVA

DEHESA DE LA CONTIENDA

141

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1803



Plano topográfico de la Dehesa nombrada vulgarmente la Contienda de Mora situada entre las villas de Aroche y Encinasola del Reino de Sevilla y Mora y sus aldeas de la provincia de Alentejo las que la disfrutaban hermanablemente por el Concordato celebrado en 14 de Octubre de 1542 entre los dos reinos de España y Portugal Levantado en 10 de octubre de 1803 con motivo de la nueva demarcación de límites entre los expresados reinos mandada executar de R.^l Orden de catorce de Junio de 1803.- Escala [ca. 1:36.000], 1 legua de 20.000 pies [= 15,3 cm].- 1803 octubre 10.

1 plano: ms., col.; 50 x 65 cm.

Comprende la zona de Contienda de Moura-Sierra de las Contiendas. Orientado con lis en estrella de ocho puntas.

Señala el ángulo de declinación.

Relieve representado por sombreado.


En el margen derecho explicación de los límites y mojones de la Dehesa de la Contienda, nombre de dichos mojones, dirección que siguen los límites y accidentes por los que atraviesan.

Nota sobre el material con que están contruidos los mojones. Además se indica que los minerales, caminos, ermitas y molinos van señalados con los caracteres de Ordenanza.

Ar. I-T. 9-C. 4-141.

142

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1803




Plano núm. 2 de la Dehesa de la Contienda de Mora.- Escala [ca. 1:36.000], 1 legua de 20.000 pies [= 15,3 cm].- [1803].

1 plano: ms., col.; 48 x 67 cm.

Comprende la zona de Contienda de Moura-Sierra de las Contiendas. Orientado con lis. Señala además el N. magnético.

En el margen derecho: "Este plano es copia del núm. 1. En éste se ha omitido el detalle del terreno, para manifestar con más claridad los límites actuales de los reinos de España y Portugal, los de la Dehesa de la Contienda, vulgarmente llamada de Mora, así mismo la nueva línea divisoria de ambos reinos propuesta y la partición de la citada Contienda entre las villas de Aroche y de Mora como propietarias, como igualmente la parte que se propone señalar a Encinasola por vía de indemnización, el todo con arreglo a lo que se expresa en el papel número".

Ar. I-T. 9-C. +142.



143

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1886


Triangulación y proyecto de trabajos de la Contienda / El Coronel Comandante de E.M. Máximo Ramos.- Escala 1:40.000.- 1886 diciembre 30.

1 croquis: ms.; 41 x 55 cm en h. de 56 x 70 cm.

Comprende la zona de la Sierra de las Contiendas-Sierra Herrera. Manuscrito firmado y fechado en Viana do Castelo.

Únicamente aparece marcado el perímetro de la zona en que se desarrollarían los trabajos, los vértices de los triángulos con sus nombres y una cuadrícula de 4 km.

Ar. I-T. 9-C. 4-143.



144

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1886

[Trabajos de cálculo del área de la Contienda y proyecto de división] / [Máximo Ramos].- Escala 1:20.000.- [1886].

1 croquis: ms., col.; 68 x 105 cm.


Comprende la zona de la Sierra de las Contiendas-Sierra Herrera. Manuscrito a lápiz y colores. En verde línea fronteriza, en marrón límite entre Aroche y Encinasola.

En tinta negra áreas de cada una de las zonas en que se ha dividido el perímetro, en rojo y azul áreas de zonas interiores.

Cuadrícula de 1 km.

Figura la equivalencia del área en Huelva (143 varas cuadradas).

Ar. I-T. 9-C. 4-144.



145-146

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1887

Plano de la Dehesa de la Contienda / Comisión de Límites entre España y Portugal, Máximo Ramos, Miguel Correa, Emilio Godinez.- Escala 1:10.000.- 1887 octubre 1.

1 plano en 2 h.: ms., col., en papel vegetal; h. de 145 x 90 cm.

Comprende la zona entre río Murtigas al N., Picos de Aroche al S., Cerro Alquerque y arroyo Safareja al O. y arroyo Valquemado-Pico del Águila al E.

Manuscrito firmado y fechado en Lisboa.

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

Sobre el mapa: clave alfabética para los distintos tipos de vegetación.

El núm. 146 manuscrito en papel vegetal con la firma de Máximo Ramos y el sello de la Comisión de Límites.

Ar. I-T. 9-C. 4-145-146.

**147-148**

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1887

[Plano de la Dehesa de la Contienda] / [Comisión de Límites entre España y Portugal].- Escala [1:10.000].- [1887].

1 plano en 2 h.: ms., col., sobre tela para planos; h. de 152 x 97 cm.


Comprende la zona entre río Murtigas al N., Picos de Aroche al S., Cerro Alquerque y arroyo Safareja al O. y Arroyo Valquemado-Pico del Águila al E.

Relieve representado por curvas de nivel.

Falta la toponimia.

El núm. 148 copia en ozalid.

Ar. I-T. 9-C. 4-147-148.

**149**

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1887 (1904)

Plano de la Dehesa de la Contienda / Levantado en el año 1887 por los oficiales españoles y portugueses siguientes Máximo Ramos Orcajo, Emilio Godínez y Esteban, Miguel Correa y Oliver, José d'Elvas Cardeira, Jaime Pereira.- Escala 1:10000.- 1904 abril 1.

1 plano en 4 h.: ms., col.; h. de 80 x 92 cm + 1 h. de portada.

Manuscrito fechado y firmado en Lisboa por el Presidente español de la Comisión Internacional de Límites D. Emilio Godínez.

Comprende la zona entre Ribeiro de Gamos-Barranco de Pedro Miguel al N., Picos de Aroche al S., Río Pae Juanes-Alto de Pílonos al O. y Río Tortillo-Arroyo Valquemado al E.

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

Clave alfabética para los distintos tipos de vegetación.

Señala los mojones del núm. 1 al 29.

Indica el linde de cultivo de Moura con Aroche y Encinasola, y entre estos últimos.

Título, mención de responsabilidad, escala y fecha en la hoja 1.^a.

En la hoja que sirve de portada, corona real de Alfonso XIII, título y autores. En la misma se indica que se publicó siendo Comisario de Límites el Coronel de E.M. D. Emilio Godínez.

Se trata de uno de los mapas ofrecidos a S.M. el Rey por el citado Comisario.

Ar. I-T. 9-C. 4-149.

**150**

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1887


Plano de la Dehesa de la Contienda de Aroche / Levantado en 1887 por Jefes y Oficiales de E.M. españoles y portugueses destinados en la Comisión de Límites siendo Comisarios Regios de España y Portugal respectivamente el Col. TCol. D. Máximo Ramos y Orcajo y el General D. Sebastián López de Calheiros y Menezes.- Escala 1:30.000.- [1887].

1 plano en 2 h.: ms., sobre tela para planos: 71 x 104 cm.

Comprende la zona entre Ribeiro de Gamos-Barranco de Pedro Miguel al N., Picos de Aroche al S., Río Pae Juanes al O. y Río Tortillo-Arroyo Valquemado al E.

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.
Clave alfabética para los distintos tipos de vegetación.
Señala los límites de cultivo de Aroche, Encinasola y Moura.
Bajo el título: Reducido a la escala de 1:30000 por medio de la foto-zincografía.

Ar. I-T. 9-C. 4-150.



151

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1887

Plano de la Dehesa de la Contienda de Aroche / Levantado en 1887 por Jefes y Oficiales de E.M. españoles y portugueses destinados en la Comisión de Límites siendo Comisarios Regios de España y Portugal respectivamente el Col. Tcol. D. Máximo Ramos y Orcajo y el General Sebastian López de Calheiros y Menezes.- Escala 1:30.000.- [S.l.: s.n., 1887].


1 plano: col.: 56 x 61 cm.

Comprende la zona entre Ribeiro de Gamos-Barranco de Pedro Miguel al N., Picos de Aroche al S., Río Pae Juanes al O. y Río Tortillo-Arroyo Valquemado al E.

Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.
Clave alfabética para los distintos tipos de vegetación.
Iluminadas en distintos colores las zonas de cultivo de Aroche, Encinasola y Moura.
Señala en rojo la línea de división propuesta por el gobierno español en 1805, en azul la propuesta por el gobierno portugués en ese mismo año y en siena la propuesta por el General Calheiros en 1888.
Bajo el título: Reducido a la escala de 1:30.000 por medio de la foto-zincografía.

Se dispone de cinco ejemplares, dos iluminados y tres en negro.

Ar. I-T. 9-C. 4-151.



152


CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1888

Contienda: Proyectos de división / El Comisario Español Máximo Ramos.- Escala 1:50.000.- 1888 abril 26.

1 croquis: ms., col.; 36 x 51 cm.

Manuscrito firmado y fechado en Lisboa.
Únicamente representa el perímetro de la Dehesa y las zonas de cultivo.
Iluminadas en distintos colores las zonas de cultivo de Moura, Encinasola y Aroche, según convenio de las 3 cámaras acordado en 1834.
Indica las "rayas" propuestas por ambos gobiernos en 1805. las propuestas por ambos comisarios en 1888 y la raya que separa un tercio para Portugal.

Ar. I-T. 9-C. 4-152.



153

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1893

Carta da Defesa da Contenda de Moura / Levantada em 1887 na escala 1:10.000 por officiaes do Corpo de Estado Maior Portuguezes e Hespanhoes em Serviço na Commissao de Limites; Reduzida e desenhada na escala 1:20.000 pelo major José Manuel d'Elvas Cardeira.- Escala 1:20.000.- [Lisboa: Direcção Gral. de los trabajos geodésicos de Portugal, 1893].

1 plano: col.; 77 x 87 cm.

Comprende la zona entre Ribeiro de Gamos-Barranco de Pedro Miguel al N., Picos de Aroche al S., Río Pae Juanes al O. y Río Tortillo-Arroyo Valquemado al E.


Coordenadas referidas a Lisboa. Recuadro con divisiones de 1' en 1'. Relieve representado por curvas de nivel de 10 m de equidistancia y puntos acotados.

Signos convencionales para: límite de Contenda, linha da Fronteira y Marco de Fronteira de cantaria.

Nota: E anexa ao Convenio de divisao da Contenda celebrado em Madrid em 27 de março de 1893.

Se dispone de cinco ejemplares.

Ar.: I-T. 9-C. 4-153.



154

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1893


Carta da Defesa da Contenda de Moura / Levantada em 1887 na escala de 1:10.000 pelos officiaes do Corpo do Estado Maior portuguezes e hespanhoes em serviço na Commissao de Limites; reduzida para a escala 1:20.000 e desenhada pelo major José Manuel d'Elvas Cardeira.- Escala 1:50.000.- [Lisboa: Direcção Gral. de los trabajos geodésicos de Portugal, 1893].

1 mapa; 30 x 34,5 cm en h. de 37 x 53 cm.

Comprende la misma zona que el plano anterior.

Coordenadas referidas a Lisboa. Recuadro con divisiones de 1' en 1'. Relieve representado por curvas de nivel y puntos acotados.

Ar. I-T. 9-C. 4-154.



155

CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la). 1898-1903

Plano de la Frontera entre España y Portugal en la Dehesa de la Contienda / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal]; Vº Bº El General de Brigada Salinas.- Escala 1:20.000.- [1898-1903].

1 plano: ms., col., sobre tela para planos; 99 x 48 cm.

Comprende la línea fronteriza de la Contienda, desde el hito núm. 1 al 30.

Relieve representado por curvas de nivel.

Sello en seco de la Delegación Española de la Comisión de Límites entre España y Portugal.

Ar. I-T. 9-C. 4-155.

ROSAL DE LA FRONTERA - VAL DE GROU



156

ROSAL DE LA FRONTERA (Huelva) (Término municipal).

Post. a 1896

Provincia de Huelva: Ayuntamiento de Rosal de la Frontera / Instituto Geográfico y Estadístico.- Escala 1:25.000.- [Posterior a 1896].


1 plano: copia en ozalid; 108 x 88 cm.

Forma parte de los bosquejos planimétricos mandados formar en todos los términos municipales de España por la ley de 24 de agosto de 1896 para la rectificación de las cartillas evaluatorias.

Lleva anotaciones manuscritas.

Representa los límites del término, perímetro del casco urbano y las vías fluviales y terrestres.

Ar. I-T. 9-C. 4-156.



157

VALE DE GROU (Baixo Alentejo). 1927

Campanha de 1927 (abril) de Assentos de Palma a Abejas: Regiao de Vale de Grou: Alinhamentos C e E / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:10.000.- 1927.

1 plano: copia en ozalid; 55 x 75 cm.

Comprende la línea de frontera entre los hitos 1038 y 1047.


Relieve representado por curvas de nivel.

Cuadrícula de 1 km.

Clave alfabética para: Posto de Vale de Grou, Antigos Marcos, Pedreira, Casa de Bento Camacho Nogueira, Casa do Carvalho y Fronteira.

Sello del Gabinete Fotográfico del Ministerio de la Guerra Portugués. Se dispone de dos ejemplares, en uno de ellos manuscrito en negro: línea actual de vigilancia y frontera aproximada según el tratado de límites.

Ar. I-T. 9-C. 4-157



158

ROSAL DE LA FRONTERA (Huelva) (Término municipal).

1935


[Croquis de la parte de la Frontera comprendida entre los hitos 1026 y 1038: Término municipal de Rosal de la Frontera] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala [1:5.000].- [ca. 1935].

1 plano: ms., col., en papel milimetrado; 65 x 148 cm.

Croquis de campo.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 9-C. 4-158.



159

VALE DE GROU (Baixo Alentejo). Post. 1935

[Croquis de campo del Itinerario de Assentos de Palma a V. Abejas y de V. Abejas al Río Chanza] / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala [1:5.000].- [Post. 1935].

1 croquis: ms., sobre papel milimetrado; 123 x 75 cm.

De la segunda parte del itinerario, sólo figuran las estaciones del mismo y cotas.

Relieve representado por curvas de nivel.

Ar. I-T. 9-C. 4-159.



160

VALE DE GROU (Baixo Alentejo). Post. 1935

Itinerario de Assentos de Palma a V. Abejas (Región de Val de Grou) y de V. Abejas al Río Chanza / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:5.000.- [Post. 1935].

1 plano: ms., col., en papel vegetal; 84 x 71 cm.


Comprende únicamente la primera parte del itinerario.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel de 2 m de equidistancia.

Se dispone además de 2 copias en ozalid y una en papel Marión o ferroprusiato.

Ar. I-T. 9-C. 4-160.



161

VALE DE GROU (Baixo Alentejo). Post. 1935


Zona de Val de Grou / [Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal].- Escala 1:5.000.- [Post. 1935].

1 plano: ms., col., en papel vegetal; 54 x 74 cm.

Cuadrícula de 1 km.

Relieve representado por curvas de nivel de 10 m de equidistancia

Ar. I-T. 9-C. 4-161.



162

VALE DE GROU (Baixo Alentejo). 1953

Zona de Val de Grou / Comisión Internacional de Límites entre España y Portugal, Subcomisión de amojonamiento, Delegación Española.- Escala 1:5.000.- 1953 julio 21.

1 plano: ms., col.; 50 x 70 cm.

Manuscrito firmado y fechado en Sevilla.

Mención de responsabilidad tomada de un papel vegetal pegado en el ángulo superior izquierdo.

Cuadrícula de 500 metros.


Relieve representado por curvas de nivel de 2 m de equidistancia.

Sello del Servicio Geográfico del Ejército. Comisión Geográfica de Sevilla.

Lleva un papel vegetal superpuesto con la "línea actual de vigilancia".

Ar. I-T. 9-C. 4-162.

ENCINASOLA



163

ENCINASOLA (Huelva) (Término municipal). Post. 1896

Provincia de Huelva: Ayuntamiento de Encinasola / Instituto Geográfico y Estadístico.- Escala 1:25.000.- [Post. 1896].


1 plano: copia en ozalid; 88 x 95 cm.

Forma parte de los bosquejos planimétricos mandados formar en todos los términos municipales de España por la ley de 24 de agosto de 1896 para la rectificación de las cartillas evaluatorias.

Representa los límites del término, perímetro del casco urbano y las vías fluviales y terrestres.

Nota indicando que las líneas de término entre los mojones 1.º y 2.º del límite entre Encinasola y Cumbres de San Bartolomé, y entre los mojones 8.º y 9.º del límite entre Encinasola y Aroche, son provisionales al no haber acuerdo entre las Comisiones de los Ayuntamientos.

Ar. I-T. 9-C. 4-163



164

CADAVAL (Baixo Alentejo) (Arroyo de). 1934

Artículos 5.º y 6.º del Convenio de Límites de 1926: [Confluencia del arroyo de Cadaval con Ribeira de Murtega] / Comisión de Límites con Portugal, Delegación Española.- Escala 1:2.500.- 1934 mayo.

1 plano: ms., col., en papel milimetrado; 22 x 30 cm.


Comprende la zona entre hitos 977 y 979.

Cuadrícula de 100 metros.

Relieve representado por curvas de nivel.

Se trata de un croquis de campo.

Ar. I-T. 9-C. 4-164

**165-166**

CADAVAL (Baixo Alentejo) (Arroyo de). 1934

Artículos 5.º y 6.º del Convenio de Límites de 1926: [Confluencia del arroyo de Cadaval con Ribeira de Murtega] / Comisión de Límites con Portugal, Delegación Española, José Asensio.- Escala 1:2.500.- 1934 mayo.

1 plano: ms., col., sobre tela para planos; 42 x 58 cm.

Comprende la zona entre los hitos 977 y 979.

Cuadrícula de 100 metros.

Relieve representado por curvas de nivel.

El n.º 166 (cuatro ejemplares) copia en ozalid coloreada.

Ar. I-T. 9-C. 4-165-166.

VARIOS**167**

AYAMONTE (Huelva) (Término municipal). Post. 1896

Provincia de Huelva: Ayuntamiento de Ayamonte / Instituto Geográfico Estadístico.- Escala 1:25.000.- [Post. 1896].

1 plano: copia en papel Marión o ferroprusiato; 124 x 90 cm.

Forma parte de los bosquejos planimétricos mandados formar en todos los términos municipales de España por la ley de 24 de agosto de 1896 para la rectificación de las cartillas evaluatorias.

Representa los límites del término, perímetro del casco urbano y las vías fluviales y terrestres.

Nota indicando que la línea entre los mojones 1.º y 7.º del límite entre Ayamonte y San Silvestre de Guzmán es provisional al no haber acuerdo entre las Comisiones de los Ayuntamientos.

Ar. I-T. 9-C. 4-167.

168


HUELVA (Provincia). 190-

Frontera Hispano Portuguesa: Parte Meridional.- Escala 1:100.000.- [190-].

1 mapa: copia en papel Marión o ferroprusiato; 142 x 88 cm.

Comprende la zona entre la frontera y la línea de ferrocarril que une Huelva con Fregenal de la Sierra.

Ar. I-T. 9-C. 4-168.





169


HUELVA (Provincia). 190-

Frontera Hispano-Portuguesa: Parte Meridional.- Escala 1:100.000.- [190-].

1 mapa: ms., col., sobre tela para planos; 80 x 97 cm.

Comprende la zona entre Jerez de los Caballeros-Valencia de Mombuey al N., Aldea Nova al O., Paymogo-El Cerro de Andévalo al S. y el ferrocarril de Huelva a Fregenal de la Sierra al E. La parte superior del núm. 168 copia de éste.

Ar. I-T. 9-C. 4-169.



170


CHANZA (Huelva) (Río). 1907-1913

[Croquis de la parte de frontera correspondiente al río Chanza desde el molino de Enmedio hasta la confluencia del Malagón].- Escala [1:50.000].- [1907-1913].

1 croquis: copia en ozalid; 65 x 45 cm.

Representa únicamente núcleos de población y ríos.

Ar. I-T. 9-C. 4-170.



171

GUADIANA (Huelva) (Río). 1907-1913


[Croquis de la parte de frontera correspondiente al río Guadiana desde Pomarao hasta la confluencia de Ribeira de Odeleite].- Escala [1:50.000].- [1907-1913].

1 croquis: copia en ozalid; 65 x 43 cm.

Representa únicamente núcleos de población y ríos.

En el ángulo superior derecho núm. 28 que corresponde a la misma hoja de la Carta Corográfica de la Frontera.

Ar. I-T. 9-C. 4-171.



172

GUADIANA (Huelva) (Río). 1907-1913

[Croquis de la parte de la frontera correspondiente al río Guadiana desde la Caseta de Fresno hasta su desembocadura].- Escala [1:50.000].- [1907-1913].

1 croquis: copia en ozalid; 59 x 38 cm.

Representa únicamente núcleos de población y ríos.

En el ángulo superior derecho núm. 29 que corresponde a la misma hoja de la Carta Corográfica de la Frontera.

Ar. I-T. 9-C. 4-172.

ÍNDICES

ÍNDICE GEOGRÁFICO

Este índice, al objeto de superar la limitación que supone el encabezamiento geográfico a la hora de realizar determinadas búsquedas, recoge no sólo los nombres geográficos de dicho encabezamiento, sino también algunos de los que figuran en el área de título y en la nota que define el área geográfica concreta del mapa.

Para diferenciar unos de otros se señalan en negrita los nombres de los encabezamientos y los números que les corresponden.

En las regiones y provincias se han consignado los números de los documentos que las representan en su totalidad, o parcialmente.

La falta de acotación de la mayor parte de los términos usados en el encabezamiento, obedece a que al tratarse de un catálogo referido únicamente a la frontera, se ha tomado el todo por la parte.

ACEREDO (Orense) (Limia). Embalse de	112
AGUEDA (Salamanca) (Río)	117, 120
ALBURQUERQUE (Badajoz) (Término municipal)	3
ALGARVE	7, 8, 35, 36, 37, 81, 82, 83, 84, 85, 172
ALTO ALENTEJO	3, 7, 8, 13, 19, 20, 26, 35, 36, 37, 62 a 75, 122, 123, 124, 125, 128, 130 a 138, 140
ANGUDES (Pontevedra) (Parroquia)	21, 21 bis
AYAMONTE (Huelva) (Término municipal)	7, 8, 167
BADAJOZ (Provincia)	3, 3b, 3c, 6a, 7, 8, 9, 20, 26, 30 a 37, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 122, 123, 124, 125, 128, 131 a 140, 169
BADAJOZ (Término municipal)	129
BAIXO ALENTEJO	7, 8, 35, 36, 37, 76, 77, 78, 79, 80, 141 a 155, 157 a 162, 164, 165, 166
BEIRA ALTA	2, 5, 6, 10, 13, 18, 55, 56, 57, 117, 120, 128
BEIRA BAXA	10, 13, 19, 25, 58, 59, 60, 61, 123, 128
BORJAS (Orense) (Río)	38, 39, 40, 41, 97, 100, 101, 105, 106, 107
CABRIL (Minho) (Río)	96

CÁCERES (Provincia)	3, 3a , 6a, 9, 10, 11, 13, 19 , 25, 26, 30 a 34, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 65, 87, 122, 123, 124, 125, 126, 127 , 130
CADAVAL (Baixo Alentejo) (Arroyo de)	164, 165, 166
CAIA (Badajoz) (Río)	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
CARBAJO (Cáceres) (Término municipal)	3
CASTRO LABOREIRO (Orense) (Río)	38, 39, 40, 41, 101, 102, 103, 108
CHANZA (Huelva) (Río)	77, 78, 79, 80 , 81, 82, 83, 84, 85, 170
CODOSERA, LA (Badajoz) (Término municipal)	3
CONDADO (Orense) (Lugar)	21, 21 bis
CONTIENDA (Huelva) (Dehesa de la)	141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
CUNCOS (Badajoz) (Arroyo)	66, 67, 68, 69, 70
DUERO (Río)	24, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 121
DUERO (Zamora-Salamanca) (Río)	52, 53, 54, 120
ENCINASOLA (Huelva) (Término municipal)	122, 163 , 164, 165, 166
ERJAS (Cáceres) (Río)	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 126, 127
ESPAÑA	8a, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 , 88, 89, 90, 91
ESPAÑA. Parcial	9, 11, 13, 87
ESPAÑA. Sur	35, 36, 37
EXTREMADURA	3, 3a, 3b, 3c, 6a, 9, 26, 30 a 34, 62 a 65 , 87, 122, 123, 124, 125 , 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz) (Término municipal)	7, 8, 122
GALICIA	4, 30, 31, 32, 33, 34, 87, 93 a 113
GUADIANA (Badajoz) (Río)	66, 67, 68, 69, 70, 140
GUADIANA (Huelva) (Río)	81, 82, 83, 84, 85, 171, 172
HERRERA DE ALCÁNTARA (Cáceres) (Término municipal)	3
HINOJOSA DEL DUERO (Salamanca) (Término municipal)	2
HUELVA (Provincia)	7, 8, 9, 35, 36, 37, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 141 a 167, 168, 169 , 170, 171, 172
LEÓN (Región)	1, 5, 6, 9, 11, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 87, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
LIMIA (Río)	22, 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 102, 103, 112, 113
LINDOSO (Minho) (Limia). Presa do	113
LUMBRALES (Salamanca) (Término municipal)	2
MANZANAS (Zamora) (Arroyo)	120
MINHO	14, 21, 21 bis, 22, 28, 38 a 44, 93 a 108, 110, 112
MIÑO (Pontevedra) (Río)	14, 15, 21 , 21 bis, 22, 38, 39, 40, 41, 93, 94, 97, 98 , 100, 104, 105, 106
MURTIGAS (Huelva) (Río)	75, 76

OLIVA DE JEREZ (Badajoz) (Término municipal)	139
ORENSE (Partido)	95
ORENSE (Provincia)	4, 11, 13, 15, 16, 22, 23 , 30 a 34, 38 a 48 , 87, 95, 99 , 100, 101 , 102, 103, 107, 108, 110, 111 , 112, 121
PENEDO DE LOS TRES REINOS (Orense) (Pico)	45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
PONTEVEDRA (Provincia)	4, 14 , 21, 21 bis, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 87, 93, 94, 97, 98, 104, 105, 106
PINO, EL (Cáceres) (Valencia de Alcántara)	130
PORTO DOS CAVALEIROS	100
PORTUGAL	12, 28 , 29, 30, 31, 32, 33, 34, 86, 88, 89, 90, 91, 92
ROSAL DE LA FRONTERA (Huelva) (Término municipal)	156, 157, 158 , 159, 160, 161, 162
SALAMANCA (Provincia)	1, 2 , 5, 6, 9, 11, 13, 18 , 30, 31, 32, 33, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 57 , 87, 114, 115, 116, 116a, 117 , 120
SANDÍN (Orense). Castillo de	15, 16
SANTIAGO DE ALCÁNTARA (Cáceres) (Término municipal)	3
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA (Badajoz) (Término municipal)	3
SEVER (Cáceres) (Río)	58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
TALIGA (Badajoz) (Riviera de)	140
TAMEGA (Orense) (Río)	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 121
TAJO (Cáceres) (Río)	25 , 58, 59, 60, 61, 122, 126, 127
TRAS OS MONTES	1, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 42 a 54, 87, 95, 110, 111, 118, 119, 120, 121
TURONES (Salamanca) (Río)	117, 120
TUY (Pontevedra) (Partido)	94
TUY (Pontevedra)	109
VALE DE GROU (Baixo Alentejo)	157, 159, 160, 161, 162
VALENÇA DO MINHO (Minho) (Villa)	109
VALENCIA DE ALCÁNTARA (Cáceres) (Término municipal)	3, 130
VALENCIA DE MOMBUEY (Badajoz) (Término municipal)	131
VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz). Contienda de	133, 134, 135, 136, 137, 138
VILLANUEVA DEL FRESNO (Badajoz) (Término municipal)	132
VILLAR DEL REY (Badajoz) (Término municipal)	3
ZAMORA (Provincia)	1, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 24 , 30, 31, 32, 33, 34, 49, 50, 51 , 52, 53, 54, 87, 114, 115, 116, 118, 119 , 120, 121

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ACEVEDO MEIRA, Gaspar d'	105, 106
ALBO, Julián	116
ASENSIO, José	88, 89, 165, 166
AUGIER, José	1, 2, 3, 3a
BECERRIL, J., grab.	98
BENAVIDES, Antonio	126
BENAVIDES, Tomás	126
CASTRO, C.M. de	129
CASTRO, José de	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL	21, 21 bis, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 85, 87, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 120, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162
COMISIÓN MIXTA INTERNACIONAL DE LÍMITES ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL, Delegación Española	88, 89, 164, 165, 166
CORREA Y OLIVER, Miguel	23, 24, 25, 105, 106, 145, 146, 149
DAUSIER, José, del	3, 3a
DINIZ, M., lit.	32
DIRECÇÃO GERAL DOS TRABALHOS GEODESICOS DO REINO (Portugal)	86, 153, 154
ELVAS CARDEIRA, J. M. d'	28, 149, 153, 154
ESPAÑA. Depósito de la Guerra	13
ESPAÑA. Dirección de Hidrografía	98
GANDON, José, del	1, 2, 3, 3a
GAVER, Antonio	1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 6a, 7, 8a, 115

GERIG, Florián	116
GIANNINI Eustaquio	93
GIRALDO DE CHAVES, Juan	117
GODÍNEZ, Emilio	23, 24, 25, 145, 146, 149
GONZÁLEZ DE ALBA	131
INSTITUTO GEOGRAFICO E CADASTRAL (Portugal)	91
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (España)	132, 139, 156, 163, 167
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (Portugal)	90
LEMUR, Manuel	126
LOPEZ CALHEIROS E MENEZES, Sebastiao	30
MAS Y ABAD, Urbano	121
MITJANA, Ignacio	3b, 3c
NAVAS, Anastasio de, cop.	117
NUNES, D'AGUIAR, Joaquín	129
OLARTE GOCHEA, A., grab.	98
PEREIRA, Jaime	149
PÉREZ, E. grab.	98
PLANELL, A., cop.	118
QUINTANA, Juan	94, 95
RAMOS ORCAJO, Máximo	21, 21 bis, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 97, 120, 143, 144, 145, 146, 149, 152
SALINAS, Ignacio, dir.	104
SALINAS, Salvador	49, 55, 107, 108
SOCIATS Y ARRICAUT, Rafael	98
SOCIEDAD ESTEREOGRÁFICA ESPAÑOLA	112, 113
SOUZA BOTELHO, J. de	121
TORROJA, José M. ^a	112
VALLEDOR, Manuel	127
ZAPPINO, Cayetano	11
ZEA, Antonio de	134, 135, 136, 137

